

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIAŁY DWÓR - SZYMANÓW
INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY KOŹMIN WLKP.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 4 kw. 2007

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIAŁY DWÓR - SZYMANÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 2.0	km km	 2.0	 2.0
				RAZEM	2.0
2	KNR 2-01 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków 1.546	ha ha	 1.546	 1.546
				RAZEM	1.546
3	KNR 2-01 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem 15456	m ² m ²	 15456.0	 15456.0
				RAZEM	15456.0
4	KNR 2-01 0228-03	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV 685.4	m ³ m ³	 685.4	 685.4
				RAZEM	685.4
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 8036.0	m ² m ²	 8036.0	 8036.0
				RAZEM	8036.0
6	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - minus 5 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5 -8036.0	m ² m ²	 -8036.0	 -8036.0
				RAZEM	-8036.0
7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 8036.0	m ² m ²	 8036.0	 8036.0
				RAZEM	8036.0
8	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 8036.0	m ² m ²	 8036.0	 8036.0
				RAZEM	8036.0
9	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - minus 3 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 3 -8036.0	m ² m ²	 -8036.0	 -8036.0
				RAZEM	-8036.0
10	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ściernalna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 7526.2	m ² m ²	 7526.2	 7526.2
				RAZEM	7526.2
11	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ściernalna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 7526.2	m ² m ²	 7526.2	 7526.2
				RAZEM	7526.2
12	KNR 2-31 1404-02	Oczyszczenie przepustów z namułu pod droga i zjazdami 66	m m	 66.0	 66.0
				RAZEM	66.0
13	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu (grubość namułu 30cm) 2417	m m	 2417.0	 2417.0
				RAZEM	2417.0
14	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy 2898	m ² m ²	 2898.0	 2898.0
				RAZEM	2898.0
15	kalk. własna	Cięcie asfaltu 22.5	m m	 22.5	 22.5
				RAZEM	22.5

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	2.0		
2	KNR 2-01 0109-06	Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków	ha	1.546		
3	KNR 2-01 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m ²	15456.0		
4	KNR 2-01 0228-03	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV	m ³	685.4		
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²	8036.0		
6	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - minus 5 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5	m ²	-8036.0		
7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²	8036.0		
8	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	8036.0		
9	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - minus 3 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 3	m ²	-8036.0		
10	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²	7526.2		
11	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²	7526.2		
12	KNR 2-31 1404-02	Oczyszczenie przepustów z namułu pod drogą i zjazdami	m	66.0		
13	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu (grubość namułu 30cm)	m	2417.0		
14	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy	m ²	2898.0		
15	kalk. własna	Cięcie asfaltu	m	22.5		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: