

1. Jak należy przyjąć do wyceny posadzkę sportową- zgodnie z przedmiarem wykładziną PCV na warstwie zbrojonej włóknem szklanym ułożone na macie gumowej, czy zgodnie z rysunkiem, tj. podłoga sportowa na konstrukcji z rusztu drewnianego układane o krzyżowo z wierzchnią warstwą z wykładziny sportowej np. Linodur?
2. Wg oferenta w przedmiarze w poz. 35 okna PCV – powinien być obmiar 64,80 m², a jest 36m²(okno 01) Czy należy przyjąć obmiar zgodnie z zestawieniem stolarki?
3. Czy w poz. 3 przedmiaru należy przyjąć ścianki z płyt gipsowo – Kartonowych, czy systemowe zabudowy sanitariatów z płyt wiórowych laminowanych na nóżkach stalowych o łącznej wysokości zabudowy 2,10m wraz z drzwiami?
4. W poz. 44 występują parapety w ilości 138.80mb . Taka sama ilość parapetów przyjęta jest w poz. 90, tj. 138,80szt. Wg nas prawidłowa ilość to 69,40mb parapetów zewnętrznych oraz 69,40 mb wewnętrznych. Prosimy o podanie prawidłowej ilości parapetów.
5. Czy do realizacji należy przyjmować farby emulsyjne, czy farby lateksowe. Prosimy o wskazanie rozwiązań materiałowych, gdyż ma to odzwierciedlenie w cenie materiału.
6. Czy w związku z dociepleniem ścian sali i łącznika należy przyjąć w poz. 89 ułożenie tynku cienkowsarstwowego wraz z gruntem i malowaniem, wg kolorystyki jak na elewacjach
7. Czy do stolarki okiennej należy zastosować ciężna do otwierania okien z poziomu podłogo? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru o ilości tych ciężni, ich długości oraz o sposobie otwierania (ręczne czy elektryczne).
8. W ptk. VIII lit. D SIWZ Zamawiający wymaga dołączenia dwóch referencji potwierdzających wykonanie podobnych zadań z dwóch ostatnich latach. Zgodnie z „Rozp. Przewodniczącego Rady Ministrów z 19.05.2006 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy...” powinien to być wykaz realizowanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania. Prosimy o modyfikację zapisu.
9. Proszę o podanie kolorystyki stolarki zewnętrznej i wewnętrznej.
10. Poz. 44 „obsadzenie prefabrykowanych podokienników”. Proszę o określenie z jakiego materiału mają być zamontowane podokienniki wewnętrzne, ponieważ zgodnie z opisem technicznym pkt. 1,3,2 „parapety wewnętrzne” mają być drewniane, kamienne lub konglomeratowe.
11. Poz. 90 „ obsadzenie prefabrykowanych podokienników”. Zgodnie z opisem technicznym pkt.1,3,3 „ parapety zewnętrzne” mają być wykonane z blachy aluminiowej powlekanej lub tytanowo cynkowej. Prosimy o zdecydowanie z czego mają być wykonane podokienniki, ponadto należy dokonać zmiany pozycji z której mają być wycenione podokienniki z blachy.

12. Czy w w/w zamówieniu jest przewidziane wyposażenie sportowe? Jeżeli tak to proszę o podanie rodzaju wyposażenia i ilości.
13. Czy posadzka sportowa ma być wykonana łącznie z liniami boisk?
14. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności warstw posadzek „A” i „B” na rysunkach – rys. 3/ARCH (przekrój podłużny A-A) i rys. 5/ARCH (przekrój B-B, C-C) a rysunkiem 24/03/DOIA (przekrój nawierzchni sportowej „LINODUR”). Ponadto informujemy, że przekrój nawierzchni sport „LINODUR” zawiera także nieścisłości dotyczące izolacji cieplnej ze styropianu.
15. Poz. 35 „montaż okien z PCV” jest $36,0\text{m}^2$ /3,60x1,0x10szt.), natomiast zgodnie z rysunkiem „nr 6 a/ARCH rew” powinno być $64,80\text{m}^2$ /3,60x1,80x10szt./.

Odpowiedzi:

- 1) Układ warstw posadzki sportowej jest poprawny na rysunkach 3/ARCH i 5/ARCH. Na rys. 4/DET istotna jest informacja że pod podłogą drewnianą będzie ogrzewanie podłogowe. Ogrzewanie będzie mocowane za pomocą listew np. RAUFIX firmy REHAU do płyt styropianowych gr. 5 cm systemowych dostarczanych np. przez firmę REHAU lub inną o podobnych parametrach. Zakres robót z ogrzewaniem podłogowym ujęty w przedmiarze robót sanitarnych. Decydującym kryterium całej konstrukcji posadzki sportowej jest jej elastyczność powierzchniowa. Na rysunkach cytowanych powyżej ma ona taki charakter. Jako wierzchnią warstwę do wyceny należy przyjąć np. wykładzinę sportową GRABOFLEX FLEXY gr. 6 mm lub inną o podobnych parametrach.
- 2) Poprawny nakład dla poz. 35 jest $64,80\text{m}^2$.
- 3) Można przyjąć zamiast ścianek G-K w poz. 3 ścianki systemowe do zabudowy sanitariatów o wysokości zabudowy $h=2,10\text{m}$ wraz z drzwiami.
- 4) Do wyceny w poz. 44 należy przyjąć parapety wewnętrzne drewniane gr. 5 cm; szer. 36 cm. ilość: 62,00 mb. Do wyceny w poz. 90 należy przyjąć parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej powlekanej gr. 0,5 mm; szer. 20 cm. Kolor szary dostosowany do obróbek blacharskich, ilość 62mb
- 5) Do wyceny należy przyjąć malowanie farbami emulsyjnymi tak jak w odpowiednich pozycjach przedmiaru.
- 6) W poz. 89 dotyczącej wykonania tynków cienkowarstwowych należy przyjąć gruntowanie powierzchni i wykonanie tynków barwionych w masie o kolorystyce odpowiadającej jak na elewacjach. Tynków nie należy malować. Struktura tynków: kornik 2,0 mm; Rodzaj tynku: tynk polimerowo-mineralny.

- 7) Do stolarki okiennej należy zastosować ciężna do otwierania okien z poziomu podłogi. Sposób otwierania: ręczny; Ilość szt. Dla L = 1,70 m; 4 szt. Dla L = 3,50 m; 8 szt. Poziom uchwytu: H = 2,00 m od poz. posadzki. Wycena indywidualna wg oferentów.
- 8) Zmodyfikowano zapisy w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu (zmiany znajdują się na stronie www.kozminwlpk.pl)
- 9) Do oferty należy przyjąć stolarkę wewnętrzną drzwiową wzmocnioną z ościeżnicami drewnianymi w okleinie naturalnej przeznaczoną do budynków użyteczności publicznej w klasie akustycznej $R_w = 27$ dB. Stolarka zewnętrzna: drzwi i okna od wewnątrz białe od strony zewnętrznej okleinowane w kolorze teak (odpowiadający kolor RAL 3020).
- 10) Do wyceny w poz. 44 należy przyjąć parapety wewnętrzne drewniane gr. 5 cm; szer. 36 cm. ilość: 62,00 mb.
- 11) Do wyceny w poz. 90 należy przyjąć parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej powlekanej gr. 0,5 mm; szer. 20 cm. Kolor szary dostosowany do obróbek blacharskich, ilość 62mb. Parapet należy traktować jako prefabrykat dostarczony na budowę, stąd analogia poz. przedmiaru.
- 12) W zamówieniu nie jest przewidziane wyposażenie sportowe.
- 13) Posadzka sportowa ma być wykonana łącznie z liniami. Należy wycenić w wykonaniu posadzki sportowej 1 komplet linii do boiska koszykówki i 1 komplet linii do boiska siatkówki.
- 14) Układ warstw posadzki sportowej jest poprawny na rysunkach 3/ARCH i 5/ARCH. Na rys. 4/DET istotna jest informacja że pod podłogą drewnianą będzie ogrzewanie podłogowe. Ogrzewanie będzie mocowane za pomocą listew np. RAUFIX firmy REHAU do płyt styropianowych gr. 5 cm systemowych dostarczanych np. przez firmę REHAU lub inną o podobnych parametrach. Zakres robót z ogrzewaniem podłogowym ujęty w przedmiarze robót sanitarnych.
- 15) Poprawny nakład dla poz. 35 wynosi 64,80 m².