

Zapytanie:

1. Dział 9 "Podłóża i posadzki Sali", poz. 92 zła kwalifikacja katalogu norm, jest - KNR-W 2 - 021101-01, winno być KNR W -2-02-1104-02, dodatek za 3 cm 1104-03
 2. Dział 9 Poz. 93 brak podstaw wyceny, brak kalkulacji na konstrukcję drewnianą z odeskowaniem
 3. Czy zakres robót podany w opisie punkt. 3.2.1 oraz w specyfikacji na stronie 253 jest objęty specyfikacją techniczną wykonania robót. Brak przedmiaru robót.
 4. W poz. X Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mowa o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy. Czy zamawiający dopuszcza założenie w tym zakresie gwarancji ubezpieczeniowej na identyczną wartość, z późniejszą (po zrealizowaniu obiektu a w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru)zamianą na zabezpieczenie gwarancją ubezpieczeniową na usuwanie wad i usterek.
 5. Czy w kosztorysie doliczyć wyposażenie sali sportowej? W jakiej pozycji?
 6. W opisie technicznym mowa o wyposażeniu zaplecza kuchennego jak i zaplecza szatni i zaplecza sanitarnego – proszę o odpowiedź czy doliczyć koszt wyposażenia i w jakiej pozycji przedmiaru.
 7. Załącznik nr 4 SIWZ – par. 13 wzór umowy; Z uwagi na fakt iż w treści projektu w/w umowy zamawiający nie precyzuje terminów w jakich będzie dokonywał odbiorów częściowych przedmiotu umowy oraz odbioru końcowego, zwracamy się z prośbą o wskazanie terminu w jakim Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru częściowego i końcowego przedmiotu zamówienia licząc od momentu zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego i końcowego przez Wykonawcę. Prosimy również o wskazanie w jakim terminie Zamawiający zobowiązany jest odbiór częściowy i końcowy przeprowadzić?
- W związku z powyższym proponujemy dodać do projektu umowy następującą treść:
- „...Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru częściowego i końcowego w terminie 3 dni liczonych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić odbiór częściowy w terminie 7 dni liczonych od dnia przystąpienia do odbioru częściowego. Zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić odbiór końcowy w terminie 14 dni liczonych od dnia przystąpienia do odbioru końcowego...”
8. Załącznik nr 4 do SIWZ – par 15 projektu umowy: Z treści przytoczonego zapisu wynika, iż warunkiem wystawienia każdej faktury będzie podpisanie protokołu odbioru końcowego. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający w treści przywołanej umowy określa, iż płatności przejściowe będą realizowane w oparciu o faktury częściowe oraz fakturę końcową prosimy o potwierdzenie, iż podstaw wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego. Natomiast protokół odbioru końcowego (odpowiednio do nazwy) będzie

poprzedzał wystawienie jedynie faktury końcowej.

9. Załącznik nr 4 do SIWZ – par 12 projektu umowy:Przytoczony zapis umowy określa wartość kary umownej oraz wskazuje, iż może ona zostać do Wykonawcy „...w przypadku opóźnienia w wykonaniu...” nie wskazując jednocześnie czy wykonanie dotyczy całości przedmiotu umowy czy też poszczególnego etapu. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu umowy.
10. Czy istnieje możliwość otrzymania kosztorysów w formie elektronicznej w rozszerzeniu kst. Lub ath. ?
11. Proszę o udostępnienie rysunków w formie elektronicznej w rozszerzeniu dwg.

Odpowiedzi:

- 1) W poz. 92 zmienić podstawę wyceny na: KNR W 2-02-1104-02 + dodatek za pogrubienie posadzki o 3 cm; wg KNR W 2-02-1104-03.
- 2) W poz. 93 należy zastosować wycenę indywidualną dla podłogi sportowej powierzchniowo-sprężystej z wykładziną sportową. Przekrój podłogi na rys. nr A02. Każda firma realizująca podłogi sportowe podaje cenę za 1 m² przy danych parametrach założeniowych.

Wykonanie okładzin drewnianych (sidingu);

- ilość: 399,80 m²

Podstawa wyceny:

KNR 2-02 0616-04; Montaż paraizolacji – folia PE gr. 0,2 mm

- analogia: 399,8 m²;

KNR 0-18 2611-05; Elewacja z paneli układanych poziomo

- montaż rusztu drewnianego: 399,8 m²;

KNR 2-02 0616-04; Montaż wiatroizolacji

- analogia: 399,8 m²;

KNR 0-18 2513 -03; Układanie poziomych paneli drewnianych –

analogia; panele drewniane o wym. 22x120 mm (kolorystyka

wg opisu na elewacjach): 399,8 m²;

Uwaga:

Zamiast styropianu przyjętego do izolacji ścian zewnętrznych na powierzchni 399,8 m² zastosować wełnę mineralną o gr. 12 cm. Należy w pozycjach dotyczących ocieplenia ścian płytami styropianowymi dokonać zmiany nakładów:

poz. 49: 411,54 m² – 228,8 m² = 182,74 m²;

poz. 50: 182,74 m²;

poz. 51: 732 szt.

poz. 56: $550,04 \text{ m}^2 - 171,00 \text{ m}^2 = 379,04 \text{ m}^2$;

poz. 57: $374,04 \text{ m}^2$;

poz. 51: 1498 szt.

- 3) Zakres robót nie podlega wycenie i nie wchodzi w zakres obecnego postępowania przetargowego.
- 4) Wykonawca wnosi w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7 % wartości przedstawionej oferty. Jeżeli Wykonawca przedkłada gwarancję ubezpieczeniową winna ona opiewać na powyższą wartość z rozbiem (70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania do czasu zakończenia wykonania zamówienia oraz 30% wartości do czasu upływu okresu gwarancji). W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza zamiany gwarancji w sposób opisany w Państwa zapytaniu.
- 5) Nie
- 6) Nie
- 7) Dokonano zmiany projektu umowy.
- 8) Dokonano zmiany projektu umowy.
- 9) Kara umowna w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki naliczana jest od całkowitej wartości zamówienia (ceny ofertowej).
- 10) Kosztorysy ofertowe w rozszerzeniu ath znajdują się na stronie internetowej UMiG Koźmin Wlkp.
- 11) Nie posiadamy rysunków w rozszerzeniu dwg.