

Zapytania do przetargu

- 1.** W związku z tym że planuje się zasilanie starego budynku szkoły z nowo projektowanej części (z tablicy TG) nie uwzględniono ani w dokumentacji ani w kalkulacji dodatkowego obwodu w rozdzielni TG oraz linii zasilającej z TG do starego budynku szkoły. Czy te plany stanowią część odrębnego opracowania?
- 2.** W przedmiarze jest błąd dz. 2 poz. 53-14kpl projektorów oświetleniowych MWF 330, a dokumentacji jest 16 kpl. Czy liczba tych projektorów ma być mniejsza ?
- 3.** Proszę o jednoznaczne określenie z jakiej klasy betonu mają być wykonane takie elementy jak:
 - stopy fundamentowe
 - ławy fundamentowe
 - słupy żelbetowe
 - wieńce, strop żelbetowy
 - podciągGdyż występują różnice pomiędzy opisem technicznym, a rysunkami konstrukcyjnymi.
- 4.** Proszę o sprecyzowanie klasy betonu komórkowego w pozycjach: 47, 48, 55, 59.
- 5.** Czy wykonanie elewacji obejmuje wykonanie fasady z deski świerkowej/sosnowej oraz paneli stalowych/kaseton widocznych na rysunkach elewacji? Czy też cała elewacja zostanie wykończona tynkiem cienkowarstwowym? Ponadto prosimy o dodanie przedmiaru pozycji dotyczącej obróbki blacharskiej wynikającej ze zmiany grubości ściany, a występujący np. w sali na poziomie + 4,28.
- 6.** Proszę o określenie sposobu rozliczenia inwestycji:
 - a) ryczałtowe – bez względu na różnice obmiarowe oraz roboty nie ujęte w przedmiarach
 - b) ryczałtowo-ilościowe – na podstawie rzeczywistych ilości obmiarowych.
- 7.** Projekt nie obejmuje wykonania ścianek działowych z płyt g-k (poz. 62) w związku z czym prosimy o wykreślenie tej pozycji z przedmiaru oraz poz. 60 i 61 dotyczących ścianek działowych z betonu komórkowego.
- 8.** Projekt nie obejmuje wykonania nadproży YTONG (poz. 68 i 69) w związku z czym prosimy o wykreślenie tych pozycji z przedmiaru oraz wprowadzenie poz. Dodatkowej dotyczących nadproży prefabrykowanych L-19 w ilościach podanych wg projektu.
- 9.** W przedmiarze brak nakładów na wykonanie takich elementów jak:

- schody wewnętrzne w tym: konstrukcja, okładziny schodów wraz z cokołami, balustrady i poręczy
 - schodów zewnętrznych wraz z podestami i pochylniami w tym: konstrukcja, okładziny wraz z cokołami, balustrady i poręczy
 - ścianek kurtynowych (panele 200x100) prosimy o podanie pełnej specyfikacji tych ścianek wraz z rysunkami technicznymi
 - zadaszenia wejść – szt. 2
 - okładziny tarasu oraz balustrady tarasu
- w związku z tym prosimy o poprawienie przedmiaru przez Zamawiającego o brakujące elementy.

10. Prosimy o szczegółowe zestawienie stolarki drzwiowej, gdyż ten przedstawiony przez Zamawiającego wraz z opisem uniemożliwia prawidłową wycenę. Ponadto należy podać z jakich profili materiałowych oraz szyb ma zostać wykonana stolarka oraz pamiętać, że budynek jest podzielony na strefy pożarowe w związku z czym należy zastosować odpowiednią stolarkę. W związku z tym prosimy o poprawienie przedmiaru dotyczący stolarki przez Zamawiającego, gdyż ten zamieszczony uniemożliwia prawidłową wycenę.

11. Czy przetarg obejmuje dostatecznie wyposażenia: części żywieniowej, sali szkolnych, hali gimnastycznej, szatni w szafki. Jeśli tak proszę podać zestawienia z pełnym opisem zastosowanego sprzętu.

12. W jakiej pozycji należy wycenić balustrady i poręcze, które widoczne są na projekcie budynku?

Odpowiedzi do przetargu

- 1) Obwód zostanie uwzględniony po otrzymaniu nowych warunków zmiany przyłączenia z ZE. Na tej podstawie zostaną określone ewentualne roboty dodatkowe elektryczne.
- 2) W poz. 53 przyjąć 16 szt. projektorów MWF 330.
- 3) Klasa betonu zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi: B-25.
- 4) Do wyceny przyjąć beton komórkowy odmiany „500”, kl.0,5.
- 5) Elewacja wykonana będzie z tynku cienkowarstwowego oraz paneli drewnianych. W miejscach kasetonów stalowych wykończenie z tynku cienkowarstwowego. Przyjąć dodatkowo obróbkę blacharską w rozwinięciu do 25 cm, wg KNR-W 2-02 0514-01; nakład: 44,24 m²; kolor RAL 7000.

- 6) Rozliczenie ryczałtowe.
- 7) W przedmiarze ofertowym usunąć poz. 62; ścianki z płyt G-K.
- 8) Dla poz. 68 należy przyjąć wycenę wg KNR 2-02 0126-05 nadproża typu L 19 (poziom parteru) o długości $L=106,5$ mb; dla poz. 69 należy przyjąć wycenę wg KNR 2-02 0126-05 nadproża typu L 19 (poziom I piętra) o długości $L=40,2$ mb.
- 9) Patrz dodatkowy przedmiar robót zamieszczony na stronie www.kozminwlpk.pl
- 10) Stolarkę zewnętrzną okienną i drzwiową wykonać jako PVC.

Współczynnik dla okien: $U < 1,2$ W/m²K;

Współczynnik dla drzwi: $U < 1,6$ W/m²K.

Zewnętrzną stolarkę PVC wykonać w okleinie w kolorze RAL 7000 lub podobnym.

W poz. 105 należy zmienić podstawę wyceny na KNR 2-02 1019-08 drzwi drewniane pełne wzmocnione wraz z ościeżnicą drewnianą np. typu PORTA w okleinie z naturalnego drewna. Nakład pozostaje bez zmian.

W poz. 106 należy przyjąć inny nakład: jak dla 2 szt. drzwi zewnętrznych PVC; 100x205 cm: ilość 4,10 m²; drzwi wykonać jako pełne z wypełnieniem panelem z poliuretanu o gr. 30 mm.

Pozostałą stolarkę drzwiową z tej pozycji wykonać jako drzwi drewniane pełne wzmocnione wraz z ościeżnicą drewnianą np. typu PORTA w okleinie z naturalnego drewna. Podstawa wyceny KNR 2-02 1019-08. Nakład po korekcie: 69,70 m².

W poz. 107 należy przyjąć inny nakład: jak dla 4 szt. drzwi zewnętrznych PVC; 110x205 cm: ilość 11,275 m²; drzwi wykonać jako przeszklone z pakietem termoizolacyjnym $U < 1,0$ W/m²K; obustronnie bezpieczny; 6 – 16 – 6; szkło laminowane.

Pozostałą stolarkę drzwiową z tej pozycji wykonać jako drzwi drewniane pełne wzmocnione wraz z ościeżnicą drewnianą np. typu PORTA w okleinie z naturalnego drewna. Podstawa wyceny KNR 2-02 1019-08 Nakład: $36,08 - 11,275 = 24,805$ m².

11) Nie

12) Patrz dodatkowy przedmiar robót zamieszczony na stronie www.kozminwlpk.pl