

Zapytania:

- 1) Pozycja 8 - Powierzchnia krycia dachu 577m² natomiast powierzchnia demontażu to 256 m²
- 2) Pozycja 36 - Izolacje cieplne z płyt styropianowych na konstrukcji czy na posadzce? Nie podano grubości styropianu.
- 3) Pozycja 32 i 41 - Są identyczne wyceniać oddzielnie???
- 4) Zamawiający w książce przedmiarów poz. 1 wykazał rozebranie pokrycia dachowego z eternitu wraz z utylizacją. Ustawodawca narzuca potencjalnym wykonawcom, jakie wymagania muszą spełnić, aby realizować prace związane z demontażem, zabezpieczeniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Natomiast w specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. VIII Informacja o dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający nie żąda posiadania wymaganych prawem uprawnień.

Odpowiedzi:

1. Powierzchnia krycia dachu wynosi 256,44m² (kosztorys ofertowy został poprawiony i zamieszczony na stronie internetowej www.kozminwlpk.pl). Dodatkowo został rozszerzony zakres prac (ujęty w kosztorysie) o utwardzenie podłoża przy świetlicy.
2. Izolacja cieplna z płyt styropianowych na posadzce. Grubość styropianu 5 cm
3. Pozycję 32 i 41 należy wyceniać oddzielnie.
4. W § 9 projektu umowy dodano pkt. 4 który otrzymuje brzmienie: „Jeżeli Wykonawca nie posiada zezwolenia na wytwarzanie i transport odpadów azbestowych to musi zlecić prace związane z rozbiórką dachu oraz transportem odpadów azbestowych (po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego) podwykonawcy posiadającemu stosowne zezwolenie. Dodatkowo po zakończeniu robót Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający miejsce składowania materiałów zawierających azbest oraz oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczenia terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.”

