

PRZEDMIAR ROBÓT 111-11-116

CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Nazwa robót: SZKOLNY PLAC ZABAW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W
BORZĘCICACHLokalizacja: BORZĘCICE 136 63-720 KOŹMIN WLKP.
BORZĘCICE 136 63-720 KOŹMIN WLKP.Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI
UL. STARY RYNEK 11
63-720 KOŹMIN WLKP.

PRZEDMIAR 111-11-116

Strona 1

08-06-2011

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET	ILOŚĆ
1			OCZYSZCZANIE TERENU I PRZYGOTOWANIE PODBUDOWY			
1	10	KNR 221-01-01-01-00	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy.	m ³		2,000
1	20	KNR 221-01-01-04-00	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0 km	m ³		2,000
1	30	KNR 201-01-25-04-00	Ręczne usunięcie humusu z darnią grub do 15 cm z wywozem taczkami	m ²		164,380
1	40	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta, z uwzględnieniem rowków pod krawężniki, na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²		164,380
1	50	KNR 401-01-08-02-00	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3	m ³		25,000
1	60	KNR 231-04-02-04-00	Otulina betonowa pod montaż obrzeży betonowych o grub. 10 cm wg. rys. wykonawczego	m ³		3,400
1	70	000-00-00-00-00	Składowanie ziemi	m ³		15,000
1	80	KNR 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr		70,000
1	90	KNR 231-04-02-05-00	Dodatek za wykonywanie betonowej otuliny obrzeży na łukach R do 40 m	m ³		0,540
1	100	KNR 231-01-03-02-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4	m ²		164,380
1	110	KNR 231-01-04-05-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 15 cm	m ²		164,380
1	120	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²		164,380
1	130	KNR 231-01-14-07-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 6 cm	m ²		164,380
2			ZAKUP I MONTAŻ NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ			
2	10	000-00-00-00-00	Zakup i montaż nawierzchni elastycznej w kolorze RAL 2011	szt		145,380
2	20	000-00-00-00-00	Zakup i montaż nawierzchni elastycznej w kolorze RAL 5003	szt		19,000
3			OGRODZENIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH			
3	10	KNR 202-18-03-02-00	Ogrodzenia z siatki wys 1,5 m, słupki z rur ϕ 76, o rozstawie co 2,4 m w cokole	metr		66,400
3	20	KNR 202-18-08-02-00	Wrota z furtkami z siatki w ramach wys 1,6 m	kmpl		1,000
3	30	KNR 221-02-07-04-00	Bronowanie mechaniczne przed orką gruntu kategorii 3	m ²		184,200
3	40	KNR 221-04-01-01-00	Wykonanie trawników dywanowych bez nawożenia w gruncie kategorii 1/2	m ²		184,200
3	50	KNR 221-02-07-02-00	Orka glebogryzarką w gruncie kategorii 3	HA		0,100
4			DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ			
4	10	000-00-00-00-00	Dostawa i montaż zestawu sprawnościowego zgodnego z projektem wykonawczym.	szt		1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET	ILOŚĆ
4	20	000-00-00-00-00	Dostawa i montaż huśtawki typu "bocianie gniazdo" zgodnej z projektem wykonawczym.	szt		1,000
4	30	000-00-00-00-00	Dostawa i montaż urządzenia typu "sprężynowiec" zgodnego z projektem wykonawczym.	szt		1,000
4	40	000-00-00-00-00	Dostawa i montaż urządzenia typu "twierdza" zgodnego z projektem wykonawczym.	szt		1,000
4	50	000-00-00-00-00	Dostawa i montaż urządzenia typu "równoważnia" zgodnego z projektem wykonawczym.	szt		1,000
4	60	000-00-00-00-00	Dostawa i montaż ławki	szt		2,000
4	70	000-00-00-00-00	Dostawa i montaż tablicy regulaminowej oraz tabliczek informacyjnych zgodnych z projektem wykonawczym.	szt		1,000
4	80	000-00-00-00-00	Dostawa i montaż kosza na śmieci.	szt		1,000