

PRZEDMIAR ROBÓT 111-11-112

CPV: 45212120-3 Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych

Nazwa robót: SZKOLNY PLAC ZABAW W ZESPOLE SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNYM W BORZECICZKACH
BORZĘCICZKI 9 63-720 KOŹMIN WLKP.
Lokalizacja: BORZĘCICZKI 9 63-720 KOŹMIN WLKP.

Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI
UL. STARY RYNEK 11
63-720 KOŹMIN WLKP

PRZEDMIAR 111-11-112

Strona 1

08-06-2011

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | SYKAL-NET | ILOŚĆ |
|----|-----|---------------------|---|----------------|-----------|---------|
| 1 | | | OCZYSZCZANIE TERENU I PRZYGOTOWANIE PODBUDOWY | | | |
| 1 | 10 | KNR 221-01-01-01-00 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy. | m ³ | | 2,000 |
| 1 | 20 | KNR 221-01-01-04-00 | Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0 km | m ³ | | 2,000 |
| 1 | 30 | KNR 201-01-25-04-00 | Ręczne usunięcie humusu z darnią grub do 15 cm z wywozem taczkami | m ² | | 176,780 |
| 1 | 40 | KNR 231-01-01-01-00 | Mechaniczne wykonanie koryta, z uwzględnieniem rowków pod krawężniki, na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4 | m ² | | 176,780 |
| 1 | 50 | KNR 401-01-08-02-00 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3 | m ³ | | 25,000 |
| 1 | 60 | KNR 231-04-02-04-00 | Otulina betonowa pod montaż obrzeży betonowych o grub. 10 cm wg. rys. wykonawczego | m ³ | | 3,400 |
| 1 | 70 | 000-00-00-00-00 | Składowanie ziemi | m ³ | | 25,000 |
| 1 | 80 | KNR 231-04-07-05-00 | Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | metr | | 70,000 |
| 1 | 90 | KNR 231-04-02-05-00 | Dodatek za wykonywanie betonowej otuliny obrzeży na łukach R do 40 m | m ³ | | 0,540 |
| 1 | 100 | KNR 231-01-03-02-00 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4 | m ² | | 157,340 |
| 1 | 110 | KNR 231-01-04-05-00 | Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 15 cm | m ² | | 157,340 |
| 1 | 120 | KNR 231-01-14-05-00 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm | m ² | | 164,380 |
| 1 | 130 | KNR 231-01-14-07-00 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 6 cm | m ² | | 164,380 |
| 2 | | | ZAKUP I MONTAŻ NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ | | | |
| 2 | 10 | 000-00-00-00-00 | Zakup i montaż nawierzchni elastycznej w kolorze RAL 2011 | szt | | 145,380 |
| 2 | 20 | 000-00-00-00-00 | Zakup i montaż nawierzchni elastycznej w kolorze RAL 5003 | szt | | 19,000 |
| 3 | | | OGRODZENIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH | | | |
| 3 | 10 | KNR 202-18-03-02-00 | Ogrodzenia z siatki wys 1,5 m, słupki z rur ϕ 76, o rozstawie co 2,4 m w cokole | metr | | 74,000 |
| 3 | 20 | KNR 202-18-08-02-00 | Wrota z furtkami z siatki w ramach wys 1,6 m | kmpl | | 1,000 |
| 3 | 30 | KNR 221-02-07-04-00 | Bronowanie mechaniczne przed orką gruntu kategorii 3 | m ² | | 184,200 |
| 3 | 40 | KNR 221-04-01-01-00 | Wykonanie trawników dywanowych bez nawożenia w gruncie kategorii 1/2 | m ² | | 184,200 |
| 3 | 50 | KNR 221-02-07-02-00 | Orka glebogryzarką w gruncie kategorii 3 | HA | | 0,100 |
| 4 | | | DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ | | | |
| 4 | 10 | 000-00-00-00-00 | Dostawa i montaż zestawu sprawnościowego zgodnego z projektem wykonawczym. | szt | | 1,000 |

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | ILOŚĆ |
|----|-----|-------------------|--|---------------|-------|
| 4 | 20 | 000-00-00-00-00 | Dostawa i montaż huśtawki typu "bocianie gniazdo" zgodnej z projektem wykonawczym. | szt | 1,000 |
| 4 | 30 | 000-00-00-00-00 | Dostawa i montaż urządzenia typu "sprężynowiec" zgodnego z projektem wykonawczym. | szt | 1,000 |
| 4 | 40 | 000-00-00-00-00 | Dostawa i montaż urządzenia typu "twierdza" zgodnego z projektem wykonawczym. | szt | 1,000 |
| 4 | 50 | 000-00-00-00-00 | Dostawa i montaż urządzenia typu "równoważnia" zgodnego z projektem wykonawczym. | szt | 1,000 |
| 4 | 60 | 000-00-00-00-00 | Dostawa i montaż ławki | szt | 1,000 |
| 4 | 70 | 000-00-00-00-00 | Dostawa i montaż tablicy regulaminowej oraz tabliczek informacyjnych zgodnych z projektem wykonawczym. | szt | 1,000 |
| 4 | 80 | 000-00-00-00-00 | Dostawa i montaż kosza na śmieci. | szt | 1,000 |
| 4 | 90 | 000-00-00-00-00 | Dostawa i montaż urządzenia typu "płotki do przeskoków". | szt | 3,000 |