

**PRZEDMIAR ROBÓT 111-11-118**

CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Nazwa robót: SZKOLNY PLAC ZABAW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1  
UL. GLINKI 11 63-720 KOŹMIN WLKP.

Lokalizacja: GLINKI 11 63-720 KOŹMIN WLKP.

Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI  
UL. STARY RYNEK 11  
63-720 KOŹMIN WLKP.

PRZEDMIAR 111-11-118

Strona 1

08-06-2011

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
<b>1 OCZYSZCZANIE TERENU I PRZYGOTOWANIE PODBUDOWY</b>					
1	10	KNR 221-01-01-01-00	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy.	m <sup>3</sup>	2,000
1	20	KNR 221-01-01-04-00	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0 km	m <sup>3</sup>	2,000
1	30	KNR 201-01-25-04-00	Ręczne usunięcie humusu z darnią grub do 15 cm z wywozem taczkami	m <sup>2</sup>	310,270
1	40	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta, z uwzględnieniem rowków pod krawężniki, na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m <sup>2</sup>	310,270
1	50	KNR 401-01-08-02-00	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3	m <sup>3</sup>	62,000
1	60	KNR 231-04-02-04-00	Otulina betonowa pod montaż obrzeży betonowych o grub. 10 cm wg. rys. wykonawczego	m <sup>3</sup>	5,500
1	70	000-00-00-00-00	Składowanie ziemi	m <sup>3</sup>	62,000
1	80	KNR 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	112,000
1	100	KNR 231-01-03-02-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4	m <sup>2</sup>	164,380
1	110	KNR 231-01-04-05-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 15 cm	m <sup>2</sup>	279,600
1	120	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m <sup>2</sup>	279,600
1	130	KNR 231-01-14-07-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 6 cm	m <sup>2</sup>	290,340
<b>2 ZAKUP I MONTAŻ NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ</b>					
2	10	000-00-00-00-00	Zakup i montaż nawierzchni elastycznej w kolorze RAL 2011	szt	242,610
2	20	000-00-00-00-00	Zakup i montaż nawierzchni elastycznej w kolorze RAL 5003	szt	47,730
<b>3 OGRODZENIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH</b>					
3	10	KNR 202-18-03-02-00	Ogrodzenia z siatki wys 1,5 m, słupki z rur ø 76, o rozstawie co 2,4 m w cokole	metr	49,000
3	20	KNR 202-18-08-02-00	Wrota z furtkami z siatki w ramach wys 1,6 m	kmpl	1,000
3	30	KNR 221-02-07-04-00	Bronowanie mechaniczne przed orką gruntu kategorii 3	m <sup>2</sup>	234,000
3	40	KNR 221-04-01-01-00	Wykonanie trawników dywanowych bez nawożenia w gruncie kategorii 1/2	m <sup>2</sup>	234,000
3	50	KNR 221-02-07-02-00	Orka glebogryzarką w gruncie kategorii 3	HA	0,230
<b>4 DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ</b>					
4	10	000-00-00-00-00	Dostawa i montaż zestawu sprawnościowego zgodnego z projektem wykonawczym.	szt	1,000
4	20	000-00-00-00-00	Dostawa i montaż huśtawki typu "bocianie gniazdo" zgodnej z projektem wykonawczym.	szt	1,000
4	21	000-00-00-00-00	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej zgodnie z projektem wykonawczym	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4	30	000-00-00-00-00	Dostawa i montaż urządzenia typu "sprężynowiec" zgodnego z projektem wykonawczym.	szt	2,000
4	40	000-00-00-00-00	Dostawa i montaż urządzenia typu "małpi gaj" zgodnego z projektem wykonawczym.	szt	1,000
4	41	000-00-00-00-00	Dostawa i montaż urządzenia drążek do akrobacji zgodnie z projektem wykonawczym	szt	1,000
4	50	000-00-00-00-00	Dostawa i montaż urządzenia typu "równoważnia" zgodnego z projektem wykonawczym.	szt	1,000
4	60	000-00-00-00-00	Dostawa i montaż ławki	szt	4,000
4	70	000-00-00-00-00	Dostawa i montaż tablicy regulaminowej oraz tabliczek informacyjnych zgodnych z projektem wykonawczym.	szt	1,000
4	80	000-00-00-00-00	Dostawa i montaż kosza na śmieci.	szt	1,000