

KOSZTORYS INWESTORSKI 111-11-118

CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Nazwa robót: SZKOLNY PLAC ZABAW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
UL. GLINKI 11 63-720 KOŹMIN WLKP.
Lokalizacja: GLINKI 11 63-720 KOŹMIN WLKP.

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Opracował:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS INWESTORSKI 111-11-118

CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Nazwa robót: SZKOLNY PLAC ZABAW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
UL. GLINKI 11 63-720 KOŹMIN WLKP.

Lokalizacja: GLINKI 11 63-720 KOŹMIN WLKP.

Zamawiający:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
poziom cen materiałów.....
poziom cen sprzętu.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

KOSZTORYS 111-11-118

Strona 1

08-06-2011

							SYKAL-NET
DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	OCZYSZCZANIE TERENU I PRZYGOTOWANIE PODBUDOWY
2	ZAKUP I MONTAŻ NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ
3	OGRODZENIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH
4	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ
OGÓŁEM	
OGÓŁEM NETTO						
Podatek VAT						
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT

KOSZTORYS INWESTORSKI 111-11-118

CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Nazwa robót: SZKOLNY PLAC ZABAW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
UL. GLINKI 11 63-720 KOŹMIN WLKP.

Lokalizacja: GLINKI 11 63-720 KOŹMIN WLKP.

Zamawiający:

KOSZTORYS 111-11-118

Strona 1

08-06-2011

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1 OCZYSZCZANIE TERENU I PRZYGOTOWANIE PODBUDOWY						
1	10	KNR 221-01-01-01-00 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy.	m ³	2,000
1	20	KNR 221-01-01-04-00 Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0 km	m ³	2,000
1	30	KNR 201-01-25-04-00 Ręczne usunięcie humusu z darnią grub do 15 cm z wywozem taczkami	m ²	310,270
1	40	KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta, z uwzględnieniem rowków pod krawężniki, na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	310,270
1	50	KNR 401-01-08-02-00 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3	m ³	62,000
1	60	KNR 231-04-02-04-00 Otulina betonowa pod montaż obrzeży betonowych o grub. 10 cm wg. rys. wykonawczego	m ³	5,500
1	70	000-00-00-00-00 Składowanie ziemi	m ³	62,000
1	80	KNR 231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	112,000
1	100	KNR 231-01-03-02-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4	m ²	164,380
1	110	KNR 231-01-04-05-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 15 cm	m ²	279,600
1	120	KNR 231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	279,600
1	130	KNR 231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 6 cm	m ²	290,340
2 ZAKUP I MONTAŻ NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ						
2	10	000-00-00-00-00 Zakup i montaż nawierzchni elastycznej w kolorze RAL 2011	szt	242,610
2	20	000-00-00-00-00 Zakup i montaż nawierzchni elastycznej w kolorze RAL 5003	szt	47,730
3 OGRODZENIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH						
3	10	KNR 202-18-03-02-00 Ogrodzenia z siatki wys 1,5 m, słupki z rur ø 76, o rozstawie co 2,4 m w cokole	metr	49,000

DZ		POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	20	KNR	202-18-08-02-00	Wrota z furtkami z siatki w ramach wys 1,6 m	kmpl	1,000
3	30	KNR	221-02-07-04-00	Bronowanie mechaniczne przed orką gruntu kategorii 3	m ²	234,000
3	40	KNR	221-04-01-01-00	Wykonanie trawników dywanowych bez nawożenia w gruncie kategorii 1/2	m ²	234,000
3	50	KNR	221-02-07-02-00	Orka glebogryzarką w gruncie kategorii 3	HA	0,230
<hr/>								
4	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ							
<hr/>								
4	10	000-00-00-00-00		Dostawa i montaż zestawu sprawnościowego zgodnego z projektem wykonawczym.	szt	1,000
4	20	000-00-00-00-00		Dostawa i montaż huśtawki typu "bocianie gniazdo" zgodnej z projektem wykonawczym.	szt	1,000
4	21	000-00-00-00-00		Dostawa i montaż huśtawki podwójnej zgodnie z projektem wykonawczym	szt	1,000
4	30	000-00-00-00-00		Dostawa i montaż urządzenia typu "sprężynowiec" zgodnego z projektem wykonawczym.	szt	2,000
4	40	000-00-00-00-00		Dostawa i montaż urządzenia typu "małpi gaj" zgodnego z projektem wykonawczym.	szt	1,000
4	41	000-00-00-00-00		Dostawa i montaż urządzenia drążek do akrobacji zgodnie z projektem wykonawczym	szt	1,000
4	50	000-00-00-00-00		Dostawa i montaż urządzenia typu "równoważnia" zgodnego z projektem wykonawczym.	szt	1,000
4	60	000-00-00-00-00		Dostawa i montaż ławki	szt	4,000
4	70	000-00-00-00-00		Dostawa i montaż tablicy regulaminowej oraz tabliczek informacyjnych zgodnych z projektem wykonawczym.	szt	1,000
4	80	000-00-00-00-00		Dostawa i montaż kosza na śmieci.	szt	1,000
<hr/>								
OGÓLEM KOSZTORYS 111-11-118							