

Zapytania:

1. Czy urządzenia mają być wykonane zgodnie z normą PN – EN 1176 i czy konieczne jest dołączenie do oferty CERTYFIKATÓW na proponowane urządzenia?

2. Czy zamawiający wymaga, aby do oferty były dołączone rysunki z wymiarami proponowanych urządzeń wraz z opisem stosowanych materiałów, a jeżeli nie to, w jaki sposób Zamawiający będzie oceniał czy urządzenia są zgodne z opisem zawartym w projekcie? (Tolerancja w wymiarach urządzeń wynosi $\pm 10\%$)

3. Z jakiego drewna mają być wykonane urządzenia?

Rozbieżność pomiędzy Projektem (okrągłaki lub krawędziaki o minimalnym przekroju 9 cm z drewna konstrukcyjnego klejonego, zabezpieczającego impregnacją ciśnieniową)

a Specyfikacja Techniczna (okrągłaki lub krawędziaki o minimalnym przekroju 9 cm z drewna litego, zabezpieczonego impregnacją ciśnieniową, bądź łańcuchów i drążków metalowych).

Odpowiedzi:

1. Tak, urządzenia muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176. Konieczne jest również dołączenie do oferty stosownych certyfikatów. (zmiana ogłoszenia oraz SIWZ z dnia 30.06.2011).

2. Nie, nie jest wymagane dołączenie do oferty rysunków proponowanych urządzeń wraz z opisem stosowanych materiałów. Urządzenia mają być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Jeżeli na etapie wykonawstwa zostaną stwierdzone jakiegokolwiek niezgodności z projektem Zamawiający nie dokona odbioru końcowego wykonanych prac.

3. Urządzenia powinny być wykonane z drewna litego, jednakże Zamawiający dopuszcza również wykonanie urządzeń z drewna konstrukcyjnego klejonego.