

Zapytania:

1. Prosimy o określenie jaką formę wynagrodzenia przewiduje zamawiający, czy będzie to wynagrodzenie ryczałtowe czy kosztorysowe,
2. Ze względu na rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia, w różnych elementach SIWZ, a tym samym, w celu umożliwienia wykonawcom rzetelnego przygotowania oferty prosimy o uszczegółowienie zakresu prac objętych zamówieniem.
 - w SIWZ w p-III w zakresie prac nie uwzględniono montażu platformy hydraulicznej, natomiast w przedmiarach i w projekcie jest uwzględniony. Prosimy o podanie czy jest ona przedmiotem zamówienia jeżeli tak to prosimy o podanie typu oraz parametrów technicznych: udźwig, wysokość podnoszenia, prędkość, moc silnika ... itp.(brak w dokumentacji).
3. Prosimy o uzupełnienie i skorygowanie projektu c.o. W opisie technicznym w części rysunkowej podano numery rysunków które nie odpowiadają numerom rys dołączonych do dokumentacji oraz brak jest schematu kotłowni (podano, że jest to rys .4, natomiast rys.4-wew. instalacja wody zimnej. Prosimy o skorygowanie zestawienia oraz uzupełnienia brakujących rys. -schematu kotłowni.
4. W projekcie instalacji elektrycznych oraz w przedmiarach p.554 napisano kinkiet zgodny z uwagami inwestora, prosimy o podanie jego parametrów (dane tech.) lub przykładowego wyrobu.
5. W kosztorysie p.567 podano wentylatory osiowe - prosimy o podanie parametrów, producenta oraz uzupełnienie dokumentacji projektowej - brak w dokumentacji.
6. W kosztorysie p.568 podano wentylatory dachowe RF 2/160 820 - prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej - brak w dokumentacji.
7. W kosztorysie p.570 napisano montaż instalacji do platformy hydraulicznej - brak dokumentacji, schematów podłączenia, prosimy o jej uzupełnienie.
8. Brak projektu na instalację odgromową - prosimy o uzupełnienie.
9. Brak projektu na wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego - prosimy o uzupełnienie.
10. W proj.arch-konstr. rys.24,25,26 przedstawiono schody stalowe, ze stopnicami drewnianymi (poz.163 kosztorysu)-nie podano z jakiego drewna – dębowe, bukowe, sosnowe...
Brak rys. balustrady schodowej. Prosimy o podanie czy balustrada jest objęta przedmiotem zamówienia jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie dokumentacji i przedmiarów - brak tej poz. w kosztorysie.
11. W kosztorysie p. 197 podano ścianki z laminatu kompaktowego, brak ich w zestawieniu stolarki, prosimy o uzupełnienie dokumentacji i załączenie rys. tych ścianek.
12. W kosztorysie p.205 podano podokienniki prefabrykowane PCW prosimy o uszczegółowienie w jakim kolorze.
13. W dokumentacji proj. rys 20 oraz w kosztorysie p.237-elewacje podano drewno elewacyjne

w kolorze naturalnym- prosimy o podanie rodzaju drewna.

14.W kosztorysie p.232 oraz p.233 podano balustrady okienne i tarasowe - brak rys. w dokumentacji, prosimy o uzupełnienie.

15.W zestawieniu stolarki oraz w projekcie i kosztorysie nie podano koloru stolarki drzwiowej. W kosztorysie podano jedynie :skrzydła drzwiowe wewnętrzne np Porta pełne lub równoważne, 3 zawias, klamka, wkładka patentowa, prosimy o uzupełnienie opisu: jakie ościeżnice stałe czy regulowane, jakie szkło matowe czy omamentowe oraz podanie koloru drzwi rodzaju konstrukcji(plaster miodu, płyta wiórowo - otworowa) i rodzaju okleiny(sztuczna czy naturalna i jaka).

16.W kosztorysie p.256 podano nawierzchnię z tłucznia-grys, marmur, oraz p.257-obrzeża trawnikowe. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji proj, brak projektu zagospodarowania terenu.

17. Prosimy o załączenie do SIWZ prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

18. Z uwagi na w/w punkty prosimy o ustalenie nowego terminu składania ofert na 7 dni roboczych licząc od dnia udzielenia powyższych wyjaśnień i uzupełnienia SIWZ.

19. Proszę o podanie dokładnych danych dotyczących dźwigu osobowego (platformy hydraulicznej) – maksymalny udźwig, wymiary wewnętrzne, maksymalna ilość osób.

20. Czym należy kierować się przy wycenie - opisem technicznym czy kosztorysem? np. balustrady - wg opisu technicznego wykonać ze stali nierdzewnej lub stali czarnej malowanej proszkowo; obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe - tytanowocynkowe czy cynk; strop zespolony dwuteowniki i blacha trapezowa malować proszkowo czy farbą podkładową i nawierzchniową?

21. Poz. 64, 162-panele podłogowe

Proszę określić dokładniej jaki rodzaj paneli(grubość i ścieralność) oraz proszę podać czy listwy podłogowe mają być drewniane czy mogą być PCV systemowe. W pozycji brak izolacji akustycznej.

22. Poz. 164-dźwig osobowy, platforma hydrauliczna, w obudowanym szybie, wypełnienie szkło bezpieczne kpl. I

Proszę przedstawić rysunek wykonawczy konstrukcji szybu z wymiarami oraz podać typ dźwigu osobowego z parametrami jakim musi odpowiadać.

23. Poz. 199 do 203-stolarka okienna

Proszę dokładnie określić rodzaj nawiewników oraz jaki kolor stolarki. Nawiewniki pod oknem czy w oknie.

Odpowiedzi:

1. Przewidujemy wynagrodzenie kosztorysowe.

2. Montaż platformy hydraulicznej należy również do przedmiotu zamówienia.

Platforma hydrauliczna - konstrukcja szybu samonośna

- szerokość kabiny -1,10 m
- głębokość kabiny — 1,40 m
- wysokość podnoszenia — maks. 3,00 m
- udźwig do 300 kg (1 osoba na wózku inwalidzkim + osoba towarzysząca).
- kasata wezwań umieszczona na wys. 0.90 - 1.10 m od poziomu posadzki.
- kabina wyposażona w poręcz prowadzoną na wys. 0,90m i listwę odbojowa na wys. 0,20m od posadzki podłogi kabiny.

3.W dokumentacji technicznej instalacji c.o. schemat kotłowni na etapie pozwolenia na budowę nie był wymagany. Do wyceny proszę przyjąć wartość kosztorysową. Pomyłka w numeracji rysunków nie ma wpływu na wycenę zakresu robót.

4.Do wyceny proszę przyjąć kinkiet z kloszem szklanym matowym – żarówka 25W.

5.Wentylatory osiowe systemowe wg kosztorysu.

6.Wentylatory dachowe – lokalizacja wg rysunku rzutu dachu.

7.Zamawiający nie dysponuje schematami podłączeń platformy hydraulicznej. Powyższe schematy musi zapewnić dostawca wybranej platformy.

8.Instalacja odgromowa wg kosztorysu.

9.Projekt wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do wglądu w siedzibie zamawiającego. Zamawiający nie dysponuje w/w projektem w wersji elektronicznej.

10.Stopnie z drewna bukowego. W poz. 163 kosztorysu obejmuje cenę konstrukcji schodów wraz ze stopniami oraz balustradą.

11.Wymiary i kształty ścianek z laminatu kompaktowego wg dokumentacji.

12.Podokienniki wewnętrzne w kolorze białym. Zewnętrzne w uzgodnieniu z inwestorem.

13.Elewacja drewniana z drewna świerkowego o wilgotność ~12 %.

14.Balustrady okienne i tarasowe ze stali nierdzewnej.

15.Ościeżnice stałe, szkło matowe, kolor drzwi – kasztan (plaster miodu), okleina sztuczna-gładka.

16.Zagospodarowanie terenu wg kosztorysu. Zamawiający nie dysponuje projektem zagospodarowania terenu.

17. Decyzja pozwolenia na budowę została zamieszczona na stronie internetowej www.kozminwłkp.pl

18.Termin składania ofert nie ulega zmianie tj. do 05.10.2011 do 09:45.

19. Platforma hydrauliczna - konstrukcja szybu samonośna

- szerokość kabiny -1,10 m
- głębokość kabiny — 1,40 m
- wysokość podnoszenia — maks. 3,00 m

- udźwig do 300 kg (1 osoba na wózku inwalidzkim + osoba towarzysząca).
- kasata wezwań umieszczona na wys. 0.90 - 1.10 m od poziomu posadzki.
- kabina wyposażona w poręcz prowadzoną na wys. 0,90m i listwę odbojowa na wys. 0,20m od posadzki podłogi kabiny.

20. Balustrady zewnętrzne (poz. 232, 233) stosować z stali nierdzewnej. Schody wewn. z balustradą zabezpieczone antykorozyjnie oraz malowane nawierzchniowo - zabezpieczone p-poż głównych elementów konstrukcji (R60). Elementy stropu zespolonego - dwuteowniki i blacha trapezowa -zabezpieczone antykorozyjnie oraz malowane nawierzchniowo - zabezpieczone p-poż głównych elementów konstrukcji dźwigarów stalowych (R60). Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe - z blachy tytanawocynkowej.

21. Panele podłogowe - klasa ścieralności AC5, gr. 10mm, stosować izolację akustyczną wg zaleceń producenta paneli (mata podkładowa lub inne).

22. Platforma hydrauliczna - konstrukcja szybu samonośna

- szerokość kabiny -1,10 m
- głębokość kabiny — 1,40 m
- wysokość podnoszenia — maks. 3,00 m
- udźwig do 300 kg (1 osoba na wózku inwalidzkim + osoba towarzysząca).
- kasata wezwań umieszczona na wys. 0.90 - 1.10 m od poziomu posadzki.
- kabina wyposażona w poręcz prowadzoną na wys. 0,90m i listwę odbojowa na wys. 0,20m od posadzki podłogi kabiny.

23. Stolarka okienna — dla wyceny przyjąć profil okien w kolorze innym niż biały, dokładny kolor zostanie ustalony w trakcie prowadzenia prac, nawiewniki w oknach ciśnieniowe samoregulujące.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Jarosław Rotajczak