

Przedmiar robót.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Odtworzenie trasy D.01.01.01					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	0111-01	0.580	km	0.580	
				RAZEM	0.580
2 Podbudowa z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie D.04.04.02					
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2	0103-03	(175-14)*4.20+6*3+2*5*6*2.5*0.5	m ²	769.200	
				RAZEM	769.200
3	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
d.2	0113-02	769.20	m ²	769.200	
				RAZEM	769.200
4	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³		
d.2	0107-01	(405*4.2+3*1.5*0.5+5*1.5)*0.1	m ³	171.075	
				RAZEM	171.075
3 Nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm D.05.03.05.					
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) z betonu asfaltowego 0/16 mm o stabilności min. 8 kN	m ²		
d.3	0308-01	580*4.1+3*1.5*0.5+5*1.5+6*3+2*5*6*2.5*0.5+10*2+2*2*0.22	m ²	2502.510	
				RAZEM	2502.510
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o stabilności min. 5,5 kN	m ²		
d.3	0309-01	580*4+3*1.5*0.5+5*1.5+6*3+2*5*6*2.5*0.5+10*2+2*2*0.22	m ²	2444.510	
				RAZEM	2444.510

Gmina Jemielno - dr dojazdowa do gruntów rolnych Cegielnia - Grębów 2012 r.KST
Materiały

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	kliniec kamienny	t	51.3225		51.3225			
2.	tluczeń kamienny	t	326.1408		326.1408			
3.	miel kamienny	t	30.7935		30.7935			
4.	tluczeń kamienny sortowany	t	340.4393		340.4393			
5.	mieszanka mineralno-asfaltowa, beton asfaltowy 0/16 mm o stabilności min. 8 kN	t	233.7344		233.7344			
6.	mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfaltowy 0/12,8 mm o stabilności min. 5,5 kN	t	187.0050		187.0050			
7.	woda	m ³	61.6911		61.6911			
8.	słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wałów	m ³	0.0638		0.0638			
9.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

Tabela elementów rozliczeniowych
/ślepy kosztorys/

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Odtworzenie trasy D.01.01.01						
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.580		
Razem dział Odtworzenie trasy D.01.01.01						
2 Podbudowa z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie D.04.04.02						
2	KNNR 6 0103-d.2 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	769.200		
3	KNNR 6 0113-d.2 02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	769.200		
4	KNNR 6 0107-d.2 01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³	171.075		
Razem dział Podbudowa z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie D.04.04.02						
3 Nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm D.05.03.05.						
5	KNNR 6 0308-d.3 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) z betonu asfaltowego 0/16 mm o stabilności min. 8 kN	m ²	2502.510		
6	KNNR 6 0309-d.3 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o stabilności min. 5,5 kN	m ²	2444.510		
Razem dział Nawierzchnia z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm D.05.03.05.						
Razem :						
Podatek VAT 23 %						
Ogółem :						
Słownie						

Podpisał :