

ZAPYTANIA:

Pytanie 1

Ad kosztorys ofertowy poz nr 4. Prosimy o podanie ilości rur śr 600 mm do rozbiórki .

Pytanie 2

Ad kosztorys ofertowy poz nr 8. Czy w pozycji tej nie powinien być obmiar i ilość 60 m³ – tak jak w punkcie III.10 SIWZ – Przedmiot zamówienia ?

Pytanie 3

Ad kosztorys ofertowy poz nr 18. Prosimy o podanie czy rury Wipro mają być betonowe czy żelbetowe?

Pytanie 4

Ad kosztorys ofertowy poz nr 33. Prosimy o wyjaśnienie czy odtworzenie naw z brukowca – ma być z materiału istniejącego?

Pytanie 5

Ad kosztorys ofertowy poz nr 33. Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycji tej należy ująć zarówno rozbiórkę naw z brukowca , jak i jego odtworzenie?

Pytanie 6

W punkcie III.6 SIWZ – Przedmiot zamówienia jest zapis „Przyłączenie kolektorów bocznych do kolektora głównego – szt 2” Pozycja ta nie występuje w kosztorysie, prosimy o wyjaśnienie w jakiej pozycji kosztorysu należy ująć te prace?

Pytanie 7

Ad kosztorys ofertowy poz nr 18. W opisie technicznym w punkcie nr 11 jest zapis „projektuje się zastosowanie rur betonowych/ zamiennie PVC” Prosimy o podanie parametrów jakie mają spełniać rury PVC – typu gr ścianki, jaki SN , jaki to ma być rodzaj rury – karbowana?, PEHD ?

Pytanie 8

Ad kosztorys ofertowy poz nr 22. W pozycji tej jest umocnienie wylotu rurociągu brukiem z kamienia naturalnego. Natomiast na załączniki nr 4 „schemat przyczółka wylotu” – jest przyczółek betonowy?

Pytanie 9

Prosimy o podanie jakim materiałem ma być umocniony wylot? Czy można zastosować umocnienie kostką brukową na podbudowie betonowej?

ODPOWIEDZI:

1. Ujęto w bilansie rozmiaru rzeczowego poz. Nr 4 w ilości 4,0 mb średnicy 600 mm grubości ca 0,08 m = 0,60 m³.
2. Uwzględnić 60m³ zgodnie z SIWZ.
3. Uwzględnić rury kielichowe betonowe WIPRO produkowane według normy PN-EN 1916:2005 -beton C45/55.
4. Tak, z odzyskanego materiału.
5. Należy ująć zarówno rozbiórkę nawierzchni z brukowca, jak i jej odtworzenie.
6. Uwzględnić w poz. 19 kosztorysu ofertowego
7. Uwzględnić rury kielichowe betonowe WIPRO produkowane według normy PN-EN 1916:2005 -beton C45/55
8. Uwzględnić koszty według zapisu pozycji 22 kosztorysu, nie uwzględniając przyczółka.
9. Wykonanie robót zgodnie z opisem pozycji 22 kosztorysu. Zastosować należy kamień polny.