

2017-07-14

Inwestor:

Gmina Koźmin Wlkp.
ul. Stary Rynek 11
63-720 Koźmin Wlkp.

Wykonawca:

Kosztorys Ofertowy:

Nr Umowy:

Data Oprac.: 2017-07-14

Umowa z dnia:

Nazwa budowy: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmian sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską z remizą

Kod budowy:

Adres budowy: Czarny Sad gm. Koźmin Wlkp. dz. nr 90/2, 212/4

Obiekt: Obiekt użytkowy

Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNR 2-31

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Stawka roboczogodziny:

Nazwa	WartośćR	M	S	Kwota	Uproszczone	Razem	
Koszty bezpośrednie	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Koszty z narz. w rozbiciu	0,00 %						0,00
Koszty z narzutami (netto)	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wartość brutto	PLN						0,00

Słownie:

Sporządził:

Sprawdził:

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustaleniaOpis robót	Jedn. miary	Obmiar	
-----	------------------------------------	-------------	--------	--

1. Obrzeża grub. 6 cm i krawężniki grub.15 cm

1	23	4	5	
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310401-02-040	Rowki pod krawężniki i lawy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV <i>krotność= 1,00</i>	m	58,50
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310402-04-060	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki <i>krotność= 1,00</i>	m ³	0,59
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310407-02-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem <i>krotność= 1,00</i>	m	58,50

2. Warstwa ścieralna z kostki betonowej grub 6 i 8 cm.

1	23	4	5	
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310101-01-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV <i>krotność= 1,00</i>	m ²	240,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310101-02-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV <i>krotność= 1,00</i>	m ²	240,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310103-02-050	Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV <i>krotność= 1,00</i>	m ²	240,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310111-03-050	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi. Grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm <i>krotność= 1,00</i>	m ²	240,00

8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm <i>krotność = 1,00</i>	m2	240,00
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310511-03-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) <i>krotność = 1,00</i>	m2	240,00

Kosztorys ofertowy uproszczony

Lp.	Podstawa wyceny Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość	
1	23	4	5	6	7	
1		Obrzeża grub. 6 cm i krawężniki grub.15 cm				
1	KNR 2-31 0401-02-040	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV <i>krotność = 1,00</i>	58,50	m	0,0000	0,00
2	KNR 2-31 0402-04-060	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki <i>krotność = 1,00</i>	0,59	m3	0,0000	0,00
3	KNR 2-31 0407-02-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem <i>krotność = 1,00</i>	58,50	m	0,0000	0,00
Razem:						0,00
2		Warstwa ścieralna z kostki betonowej grub 6 i 8 cm.				
4	KNR 2-31 0101-01-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV <i>krotność = 1,00</i>	240,00	m2	0,0000	0,00
5	KNR 2-31 0101-02-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV <i>krotność = 1,00</i>	240,00	m2	0,0000	0,00
6	KNR 2-31 0103-02-050	Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV <i>krotność = 1,00</i>	240,00	m2	0,0000	0,00
7	KNR 2-31 0111-03-050	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi. Grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm <i>krotność = 1,00</i>	240,00	m2	0,0000	0,00
8	KNR 2-31 0114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm <i>krotność = 1,00</i>	240,00	m2	0,0000	0,00

9	KNR 2-31 0511-03-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) <i>krotność = 1,00</i>	240,00	m ²	0,0000	0,00
Razem:						0,00
Razem kosztorys:						0,00

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp.	W Ko d	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	
1	23	4	5	6	7	8	
1.	0	2	Betoniarz II	r-g	2,5038	0,00	0,00
2.	0	32	Brukarz II	r-g	5,9553	0,00	0,00
3.	0	33	Brukarz III	r-g	125,1120	0,00	0,00
4.	0	391	Robotnik budowlany I	r-g	58,7903	0,00	0,00
5.	0	392	Robotnik budowlany II	r-g	251,9585	0,00	0,00
			Robocizna pomocnicza				0,00
Razem:					444,3198		0,00

Zestawienie materiałów:

Lp.	W Ko d	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	
1	23	4	5	6	7	8	
1.	0	1600514	Kruszywo min.łamane niesort.0-60mm,tłuczeń	t	76,3680	0,00	0,00
2.	0	1601899	Piasek	m3	20,0649	0,00	0,00
3.	0	1700301	Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków	t	4,8576	0,00	0,00
4.	0	1700399	Cement portlandzki zwykły bez dodatków	t	2,8080	0,00	0,00
5.	0	2220803	Obrzeża betonowe 20x6 cm	m	59,6700	0,00	0,00
6.	1	2222120	Kostki brukowe betonowe grub.8 cm,szare typu Holland	m2	246,0000	0,00	0,00
7.	0	2370696	Mieszanka betonowa	m3	0,6084	0,00	0,00
8.	0	2600619	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III	m3	0,0234	0,00	0,00
9.	0	2600909	Krawężniki iglaste kl.II	m3	0,1200	0,00	0,00
			Materiały pomocnicze				0,00
Razem:							0,00

Zestawienie sprzętu:

Lp.	W Ko d	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	
1	23	4	5	6	7	8	
1.	0	11334	Spycharka gąsienicowa 100 KM	m-g	1,7040	0,00	0,00
2.	0	11612	Równiarka samojezdna74kW/100KM	m-g	0,6480	0,00	0,00
3.	0	12113	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	10,1520	0,00	0,00
4.	0	12261	Walec statyczny ciąg.ogum.6-10	m-g	5,4240	0,00	0,00
5.	0	12313	Walec wibracyjny samojezd.7,5t	m-g	2,0640	0,00	0,00
6.	0	39413	Ciągnik gąsienicowy 75-80 KM	m-g	5,4240	0,00	0,00
7.	0	45110	Wibrator powierzchniowy	m-g	31,2000	0,00	0,00
8.	0	51121	Mieszarka grunt.doczep.1,9-2,3	m-g	5,4240	0,00	0,00
9.	0	75251	Piła do ciecicia płyt	m-g	6,0000	0,00	0,00
			Sprzęt pomocniczy				0,00
Razem:							0,00

Tabela elementów scalonych

Lp.	NazwaR	M	S	Kw. stała	Razem	
1.	Obrzeża grub. 6 cm i krawężniki grub.15 cm Ilość r-g: 25,9038	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00				
2.	Warstwa ściernalna z kostki betonowej grub 6 i 8 cm. Ilość r-g: 418,4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty bezpośrednie	PLN0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Koszty z narzutami (netto)	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00