

2017-07-14

Inwestor:

Gmina Koźmin Wlkp.
ul. Stary Rynek 11
63-720 Koźmin Wlkp.

Wykonawca:

Kosztorys Ofertowy:

Nr Umowy:

Data Oprac.: 2017-07-14

Umowa z dnia:

Nazwa budowy: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmian sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską z remizą

Kod budowy:

Adres budowy: Czarny Sad gm. Koźmin Wlkp. dz. nr 90/2, 212/4

Obiekt: Obiekt użytkowy

Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 2-02, KNR 00-23, KNR 2-02U, KNR 2 02I, KNR 00-19, KNR 4-01, KNR 4-01I, KNR 00-15, KNR 2-02W, AW

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Stawka roboczogodziny:

Nazwa	Wartość	R	M	S	Kwota	Uproszczone	Razem	
Koszty bezpośrednie	PLN		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Koszty z narz. w rozbiciu	0,00 %							0,00
Koszty z narzutami (netto)	PLN		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wartość brutto	PLN							0,00

Słownie:

Sporządził:

Sprawdził:

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustaleniaOpis robót	Jedn. miary	Obmiar	
-----	------------------------------------	-------------	--------	--

1. Roboty rozbiórkowe

1	23	4	5	
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-05-050	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 krotność= 1,00	m2	41,89
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	szt	8,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010348-03-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00	m2	15,23
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010348-02-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00	m2	50,53
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010349-02-060	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00	m3	16,73
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010212-02-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm krotność= 1,00	m3	36,02
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010106-01-060	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3 m krotność= 1,00	m3	38,45
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010106-04-060	Usunięcie z parteru gruzu i ziemi bez względu na kategorię krotność= 1,00	m3	36,02
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	74,47

10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km krotność= 1,00	m3	74,47
----	--	---	----	-------

2. Roboty ziemne

1	23	4	5	
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010122-01-060	Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny. krotność= 1,00	m3	14,85
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010104-02-060	Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kategorii III krotność= 1,00	m3	3,73

3. Fundamenty

1	23	4	5	
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-01-060	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem pompy do betonu). krotność= 1,00	m3	0,45
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020202-01-060	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o szerokości do 0,6 m (z zastosowaniem pompy do betonu). krotność= 1,00	m3	1,35
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020204-01-060	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,8 m3 (z zastosowaniem pompy do betonu). krotność= 1,00	m3	0,47
16	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020290-0201-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, zębowanymi fi od 8-14 mm. krotność= 1,00	t	0,04
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020290-01-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi fi do 7 mm. krotność= 1,00	t	0,01

18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0618-01-050	Izolacje ław fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	4,54
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0136-02-060	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m3	1,79
20	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0618-01-050	Izolacje ław fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	2,99
21	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020603-07-050	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z lepiku asfaltowego na zimno. Pierwsza warstwa. krotność= 1,00	m2	12,36
22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020603-08-050	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z lepiku asfaltowego na zimno. Każda następna warstwa. krotność= 1,00	m2	12,36

4. Ściany konstrukcyjne

1	23	4	5	
23	wg nakładów rzeczowych KNR 2 02I0109-05-050	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych typu U/220, o wysokości do 4,5 m i grubości 25 cm krotność= 1,00	m2	50,61
24	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020103-01-050	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m, z cegieł budowlanych pełnych, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, o grubości 1 cegły. krotność= 1,00	m2	24,43
25	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020122-05-040	Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych na 1 m kanału. krotność= 1,00	m	46,72
26	wg nakładów rzeczowych AW-090	Kanał izolowany krotność= 1,00	kpl	1,00
27	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020123-02-050	Okladanie (szpaldowanie) ścian i słupów ceglami, o grubości 1/2 cegły. krotność= 1,00	m2	17,36
28	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020126-01-020	Otwory na okna (bez nadproży) w ścianach o grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków. krotność= 1,00	szt	4,00

29	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020126-02-020	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota (bez nadproży) w ścianach o grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków. krotność = 1,00	szt	4,00
30	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020126-05-040	Ułożenie nadproży prefabrykowanych. krotność = 1,00	m	5,40
31	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020125-05-039	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem na 100 kg. krotność = 1,00	100kg(q)	3,21

5. Ścianki

1	23	4	5	
32	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0175-03-050	Ścianki działowe z cegieł kratówek K3 o grubości 12 cm. Transport pionowy materiałów wyciągiem (Orgbud W-wa) krotność = 1,00	m2	129,58

6. Więźba dachowa konstrukcja

1	23	4	5	
33	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020406-01-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murlaty, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. krotność = 1,00	m3	0,17
34	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020408-05-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe o długości ponad 4,5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. krotność = 1,00	m3	0,49
35	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110820-03-050	Przybicie do podłóg płyt OSB krotność = 1,00	m2	24,13

7. Pokrycie dachu i izolacje

1	23	4	5	
---	----	---	---	--

36	wg nakładów rzeczowych KNR 00-150517-01-050	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii krotność= 1,00	m2	6,07
37	wg nakładów rzeczowych KNR 2 02I0613-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho. Jedna warstwa krotność= 1,00	m2	6,07
38	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0524-02-040	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 150 mm łączone na uszczelki krotność= 1,00	m	24,78
39	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0531-04-040	Rury spustowe okrągłe o średnicy 110 mm z polichlorku winylu krotność= 1,00	m	7,50
40	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa. krotność= 1,00	m2	4,52
41	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa. krotność= 1,00	m2	203,02
42	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0534-02-050	Pokrycie papą zgrzewalną dachów o powierzchni ponad 100 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	214,98
43	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0534-02-050	Pokrycie papą zgrzewalną dachów o powierzchni ponad 100 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	214,98

8. Stolarka okienna zewnętrzna

1	23	4	5	
44	wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-03-050	Okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2 obsadzone na kotwach stalowych, z obróbką obsadzenia krotność= 1,00	m2	0,96
45	wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-11-050	Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2 obsadzone na kotwach stalowych, z obróbką obsadzenia krotność= 1,00	m2	13,78

46	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020129-01-020	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1 m. krotność= 1,00	szt	1,00
47	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020129-02-020	Obsadzanie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m. krotność= 1,00	szt	3,00

9. Stolarka drzwiowa zewnętrzna

1	23	4	5	
48	wg nakładów rzeczowych KNR 00-191024-08-050	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone na kotwach stalowych, oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi krotność= 1,00	m2	6,30
49	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1205-01-050	Bramy stalowe pełne z ościeżnicą krotność= 1,00	m2	24,50

10. Tynki wewnętrzne i okładziny wewnętrzne

1	23	4	5	
50	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W2006-02-050	Pojedyncze okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na pojedynczym ruszcie metalowym mocowanym do podłoża krotność= 1,00	m2	117,57
51	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020803-03-050	Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie. krotność= 1,00	m2	185,71
52	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-03-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. krotność= 1,00	m2	453,84
53	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-05-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. krotność= 1,00	m2	64,80
54	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0837-03-050	Licowanie ścian o powierzchni do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	51,94

11. Roboty malarskie

1	23	4	5	
55	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00	m2	518,64

12. Posadzki

1	23	4	5	
56	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-0702-060	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów, z piasku. krotność= 1,00	m3	28,41
57	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-01-060	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem pompy do betonu). krotność= 1,00	m3	18,94
58	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020616-01-050	Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho. Jedna warstwa. krotność= 1,00	m2	189,37
59	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa. krotność= 1,00	m2	117,57
60	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020616-01-050	Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho. Jedna warstwa. krotność= 1,00	m2	117,57
61	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-01-060	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem pompy do betonu). krotność= 1,00	m3	14,23

13. Podłogi

1	23	4	5	
---	----	---	---	--

62	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2808-05-050	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	117,57
63	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2809-04-040	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym.12,5x25cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub.warstwy 3mm w pomieszczeniach opowierzchni ponad 10m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m	18,24

14. Stolarka wewnętrzna

1	23	4	5	
64	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021015-01-040	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe, dwukrotnie malowane farbą ftalową do gruntowania i farbą ftalową nawierzchniową /B.I.nr 8/96/ krotność= 1,00	m	49,30
65	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzlokalowe, jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ krotność= 1,00	m2	17,02

15. Elewacja

1	23	4	5	
66	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232614-0201-050	Docieplenie ścian z cegły płyt.styropian.sys.STOPTER przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, z przygotow.podłoża, ręcznym wykon.wyprawy elewacyjnej - CERMIT DR 30 krotność= 1,00	m2	202,79
67	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232614-0201-050	Docieplenie ścian z cegły płyt.styropian.sys.STOPTER przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, z przygotow.podłoża, ręcznym wykon.wyprawy elewacyjnej - CERMIT DR 30 krotność= 1,00	m2	34,93

68	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232614-0501-050	Docieplenie ościeży z cegły szer.do 15 cm, płyt styropian.sys.STOPTER przy użyciu gotowej zaprawy klej.z przygot.podłoża,ręcz.wykon.wyprawy elew.-CERMIT DR 30 krotność= 1,00	m2	7,17
69	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-11-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania powierzchni betonowych, farbą emulsyjną "Polinit". krotność= 1,00	m2	244,89
70	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020921-02-050	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi, o wymiarach 25 X 6 cm. krotność= 1,00	m2	13,55

Kosztorys ofertowy uproszczony

Lp.	Podstawa wyceny Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość	
1	23	4	5	6	7	
1		Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 0354-05-050	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 krotność = 1,00	41,89	m2	0,0000	0,00
2	KNR 4-01 0354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność = 1,00	8,00	szt	0,0000	0,00
3	KNR 4-01 0348-03-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność = 1,00	15,23	m2	0,0000	0,00
4	KNR 4-01 0348-02-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność = 1,00	50,53	m2	0,0000	0,00
5	KNR 4-01 0349-02-060	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej krotność = 1,00	16,73	m3	0,0000	0,00
6	KNR 4-01 0212-02-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm krotność = 1,00	36,02	m3	0,0000	0,00
7	KNR 4-01 0106-01-060	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3 m krotność = 1,00	38,45	m3	0,0000	0,00
8	KNR 4-01 0106-04-060	Usunięcie z parteru gruzu i ziemi bez względu na kategorię krotność = 1,00	36,02	m3	0,0000	0,00

9	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km <i>krotnosc = 1,00</i>	74,47	m3	0,0000	0,00
10	KNR 4-01 0108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km <i>krotnosc = 1,00</i>	74,47	m3	0,0000	0,00
		Razem:				0,00
2		Roboty ziemne				
11	KNR 2-01 0122-01-060	Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren rowniny i niziny. <i>krotnosc = 1,00</i>	14,85	m3	0,0000	0,00
12	KNR 4-01 0104-02-060	Wykopy o glębokości do 1,5 m o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kategorii III <i>krotnosc = 1,00</i>	3,73	m3	0,0000	0,00
		Razem:				0,00
3		Fundamenty				
13	KNR 2-02 1101-01-060	Podklady betonowe na podlozu gruntowym, z betonu zwyklego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem pompy do betonu). <i>krotnosc = 1,00</i>	0,45	m3	0,0000	0,00
14	KNR 2-02 0202-01-060	Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o szerokosci do 0,6 m (z zastosowaniem pompy do betonu). <i>krotnosc = 1,00</i>	1,35	m3	0,0000	0,00
15	KNR 2-02 0204-01-060	Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objętości do 0,8 m3 (z zastosowaniem pompy do betonu). <i>krotnosc = 1,00</i>	0,47	m3	0,0000	0,00
16	KNR 2-02 0290-0201-034	Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli prętami stalowymi okraglymi, zebrowanymi fi od 8-14 mm. <i>krotnosc = 1,00</i>	0,04	t	0,0000	0,00
17	KNR 2-02 0290-01-034	Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli prętami stalowymi okraglymi, gladkimi fi do 7 mm. <i>krotnosc = 1,00</i>	0,01	t	0,0000	0,00
18	KNR 2-02U 0618-01-050	Izolacje law fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej (Orgbud W-wa) <i>krotnosc = 1,00</i>	4,54	m2	0,0000	0,00
19	KNR 2-02U 0136-02-060	Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej (Orgbud W-wa) <i>krotnosc = 1,00</i>	1,79	m3	0,0000	0,00
20	KNR 2-02U 0618-01-050	Izolacje law fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej (Orgbud W-wa) <i>krotnosc = 1,00</i>	2,99	m2	0,0000	0,00
21	KNR 2-02 0603-07-050	Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe, z lepiku asfaltowego na zimno. Pierwsza warstwa. <i>krotnosc = 1,00</i>	12,36	m2	0,0000	0,00

22	KNR 2-02 0603-08-050	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z lepiku asfaltowego na zimno. Każda następna warstwa. <i>krotność = 1,00</i>	12,36	m2	0,0000	0,00
Razem:						0,00
4		Ściany konstrukcyjne				
23	KNR 2 021 0109-05-050	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych typu U/220, o wysokości do 4,5 m i grubości 25 cm <i>krotność = 1,00</i>	50,61	m2	0,0000	0,00
24	KNR 2-02 0103-01-050	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m, z cegieł budowlanych pełnych, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, o grubości 1 cegły. <i>krotność = 1,00</i>	24,43	m2	0,0000	0,00
25	KNR 2-02 0122-05-040	Kanały spalinyowe i dymowe z pustaków ceramicznych na 1 m kanału. <i>krotność = 1,00</i>	46,72	m	0,0000	0,00
26	AW-090	Kanał izolowany <i>krotność = 1,00</i>	1,00	kpl	0,0000	0,00
27	KNR 2-02 0123-02-050	Okladanie (szpaldowanie) ścian i słupów ceglami, o grubości 1/2 cegły. <i>krotność = 1,00</i>	17,36	m2	0,0000	0,00
28	KNR 2-02 0126-01-020	Otwory na okna (bez nadproży) w ścianach o grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków. <i>krotność = 1,00</i>	4,00	szt	0,0000	0,00
29	KNR 2-02 0126-02-020	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota (bez nadproży) w ścianach o grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków. <i>krotność = 1,00</i>	4,00	szt	0,0000	0,00
30	KNR 2-02 0126-05-040	Ułożenie nadproży prefabrykowanych. <i>krotność = 1,00</i>	5,40	m	0,0000	0,00
31	KNR 2-02 0125-05-039	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem na 100 kg. <i>krotność = 1,00</i>	3,21	100kg(q)	0,0000	0,00
Razem:						0,00
5		Ścianki				
32	KNR 2-02U 0175-03-050	Ścianki działowe z cegieł kratówek K3 o grubości 12 cm. Transport pionowy materiałów wyciągiem (Orgbud W-wa) <i>krotność = 1,00</i>	129,58	m2	0,0000	0,00
Razem:						0,00
6		Wieżba dachowa konstrukcja				
33	KNR 2-02 0406-01-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, murlaty, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. <i>krotność = 1,00</i>	0,17	m3	0,0000	0,00

34	KNR 2-02 0408-05-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, krokwie zwykłe o długości ponad 4,5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. <i>krotność = 1,00</i>	0,49	m3	0,0000	0,00
35	KNR 4-011 0820-03-050	Przybicie do podłóg płyt OSB <i>krotność = 1,00</i>	24,13	m2	0,0000	0,00
Razem:						0,00
7		Pokrycie dachu i izolacje				
36	KNR 00-15 0517-01-050	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii <i>krotność = 1,00</i>	6,07	m2	0,0000	0,00
37	KNR 2-021 0613-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho. Jedna warstwa <i>krotność = 1,00</i>	6,07	m2	0,0000	0,00
38	KNR 2-02W 0524-02-040	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 150 mm łączone na uszczelki <i>krotność = 1,00</i>	24,78	m	0,0000	0,00
39	KNR 2-02W 0531-04-040	Rury spustowe okrągłe o średnicy 110 mm z polichlorku winylu <i>krotność = 1,00</i>	7,50	m	0,0000	0,00
40	KNR 2-02 0609-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa. <i>krotność = 1,00</i>	4,52	m2	0,0000	0,00
41	KNR 2-02 0609-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa. <i>krotność = 1,00</i>	203,02	m2	0,0000	0,00
42	KNR 2-02U 0534-02-050	Pokrycie papą zgrzewalną dachów o powierzchni ponad 100 m2 (Orgbud W-wa) <i>krotność = 1,00</i>	214,98	m2	0,0000	0,00
43	KNR 2-02U 0534-02-050	Pokrycie papą zgrzewalną dachów o powierzchni ponad 100 m2 (Orgbud W-wa) <i>krotność = 1,00</i>	214,98	m2	0,0000	0,00
Razem:						0,00
8		Stolarka okienna zewnętrzna				
44	KNR 00-19 1023-03-050	Okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2 obsadzone na kotwach stalowych, z obróbką obsadzenia <i>krotność = 1,00</i>	0,96	m2	0,0000	0,00
45	KNR 00-19 1023-11-050	Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2 obsadzone na kotwach stalowych, z obróbką obsadzenia <i>krotność = 1,00</i>	13,78	m2	0,0000	0,00
46	KNR 2-02 0129-01-020	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1 m. <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt	0,0000	0,00

47	KNR 2-02 0129-02-020	Obsadzanie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m. <i>krotność = 1,00</i>	3,00	szt	0,0000	0,00
		Razem:				0,00
9		Stolarka drzwiowa zewnętrzna				
48	KNR 00-19 1024-08-050	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone na kotwach stalowych,oszkłone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi <i>krotność = 1,00</i>	6,30	m2	0,0000	0,00
49	KNR 2-02W 1205-01-050	Bramy stalowe pełne z ościeżnicą <i>krotność = 1,00</i>	24,50	m2	0,0000	0,00
		Razem:				0,00
10		Tynki wewnętrzne i okładziny wewnętrzne				
50	KNR 2-02W 2006-02-050	Pojedyncze okładziny gipsowo-kartonowe na stropach,na pojedynczym ruszcie metalowym mocowanym do podłoża <i>krotność = 1,00</i>	117,57	m2	0,0000	0,00
51	KNR 2-02 0803-03-050	Tynki zwykłe III kategorii,ścian i słupów,wykonywane ręcznie. <i>krotność = 1,00</i>	185,71	m2	0,0000	0,00
52	KNR 2-02 0815-03-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa,na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. <i>krotność = 1,00</i>	453,84	m2	0,0000	0,00
53	KNR 2-02 0815-05-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa,na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. <i>krotność = 1,00</i>	64,80	m2	0,0000	0,00
54	KNR 2-02U 0837-03-050	Licowanie ścian o powierzchni do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (Orgbud W-wa) <i>krotność = 1,00</i>	51,94	m2	0,0000	0,00
		Razem:				0,00
11		Roboty malarskie				
55	KNR 2-02 1505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit". <i>krotność = 1,00</i>	518,64	m2	0,0000	0,00
		Razem:				0,00
12		Posadzki				
56	KNR 2-02 1101-0702-060	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z piasku. <i>krotność = 1,00</i>	28,41	m3	0,0000	0,00
57	KNR 2-02 1101-01-060	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem pompy do betonu). <i>krotność = 1,00</i>	18,94	m3	0,0000	0,00
58	KNR 2-02 0616-01-050	Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho.Jedna warstwa. <i>krotność = 1,00</i>	189,37	m2	0,0000	0,00

59	KNR 2-02 0609-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa. <i>krotność = 1,00</i>	117,57	m2	0,0000	0,00
60	KNR 2-02 0616-01-050	Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho. Jedna warstwa. <i>krotność = 1,00</i>	117,57	m2	0,0000	0,00
61	KNR 2-02 1101-01-060	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem pompy do betonu). <i>krotność = 1,00</i>	14,23	m3	0,0000	0,00
Razem:						0,00
13		Podłogi				
62	KNR 2-02U 2808-05-050	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 (Orgbud W-wa) <i>krotność = 1,00</i>	117,57	m2	0,0000	0,00
63	KNR 2-02U 2809-04-040	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12,5x25cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub. warstwy 3mm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 (Orgbud W-wa) <i>krotność = 1,00</i>	18,24	m	0,0000	0,00
Razem:						0,00
14		Stolarka wewnętrzna				
64	KNR 2-02 1015-01-040	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe, dwukrotnie malowane farbą ftalową do gruntowania i farbą ftalową nawierzchniową /B.I.nr 8/96/ <i>krotność = 1,00</i>	49,30	m	0,0000	0,00
65	KNR 2-02 1017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednoodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ <i>krotność = 1,00</i>	17,02	m2	0,0000	0,00
Razem:						0,00
15		Elewacja				
66	KNR 00-23 2614-0201-050	Docieplenie ścian z cegły płyt. styropian. sys. STOPTER przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, z przygotow. podłoża, ręcznym wykon. wyprawy elewacyjnej - CERMIT DR 30 <i>krotność = 1,00</i>	202,79	m2	0,0000	0,00
67	KNR 00-23 2614-0201-050	Docieplenie ścian z cegły płyt. styropian. sys. STOPTER przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, z przygotow. podłoża, ręcznym wykon. wyprawy elewacyjnej - CERMIT DR 30 <i>krotność = 1,00</i>	34,93	m2	0,0000	0,00
68	KNR 00-23 2614-0501-050	Docieplenie ościeży z cegły szer. do 15 cm, płyt. styropian. sys. STOPTER przy użyciu gotowej zaprawy klej. z przygotow. podłoża, ręcz. wykon. wyprawy elew.-CERMIT DR 30 <i>krotność = 1,00</i>	7,17	m2	0,0000	0,00
69	KNR 2-02 1505-11-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania powierzchni betonowych, farbą emulsyjną "Polinit". <i>krotność = 1,00</i>	244,89	m2	0,0000	0,00

70	KNR 2-02 0921-02-050	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi, o wymiarach 25 X 6 cm. <i>krotność = 1,00</i>	13,55	m ²	0,0000	0,00
Razem:						0,00
Razem kosztorys:						0,00

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp.	W Ko d	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	
1	23	4	5	6	7	8	
1.	0	122	Malarz grupa II	r-g	100,0343	0,00	0,00
2.	0	2	Betoniarz II	r-g	28,0631	0,00	0,00
3.	0	342	Murarz II	r-g	20,2130	0,00	0,00
4.	0	343	Murarz III	r-g	208,7600	0,00	0,00
5.	0	383	Posadzkarz-płytkarz III	r-g	375,6204	0,00	0,00
6.	0	391	Robotnik budowlany I	r-g	1 796,5154	0,00	0,00
7.	0	412	Stolarz budowlany II	r-g	12,4821	0,00	0,00
8.	0	42	Cieśla II	r-g	48,6094	0,00	0,00
9.	0	423	Szklarz budowlany III	r-g	6,5520	0,00	0,00
10.	0	43	Cieśla III	r-g	3,9849	0,00	0,00
11.	0	462	Tynkarz II	r-g	229,3669	0,00	0,00
12.	0	463	Tynkarz III	r-g	707,2831	0,00	0,00
13.	0	482	Zbrojarz II	r-g	2,0724	0,00	0,00
14.	0	52	Dekarz II	r-g	103,1145	0,00	0,00
15.	0	772	Monter II	r-g	57,6880	0,00	0,00
16.	0	999	Robocizna	r-g	362,7025	0,00	0,00
			Robocizna pomocnicza				0,00
			Razem:		4 063,0619		0,00

Zestawienie materiałów:

Lp.	W Ko d	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	
1	23	4	5	6	7	8	
1.	1	1	Kanał izolowany	kpl	1,0000	0,00	0,00
2.	0	1020100	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	43,7485	0,00	0,00
3.	0	1040799	Lepik asfaltowy stosowany na zimno	kg	36,4620	0,00	0,00
4.	0	1100399	Kształtowniki walcowane-dwuteowniki	kg	321,3360	0,00	0,00
5.	0	1102196	Pręty okrągłe gładkie śr.do 7 mm	t	0,0100	0,00	0,00
6.	0	1102397	Pręty okrągłe żebrowane śred.8-14 mm	t	0,0408	0,00	0,00
7.	0	1319992	Drzwi aluminiowe	m ²	6,3000	0,00	0,00
8.	0	1322999	Bramy i wrota stalowe	m ²	24,5000	0,00	0,00
9.	0	1323300	Kształtowniki stalowe,profilowane typ U	m	47,0288	0,00	0,00
10.	0	1323321	Kształtowniki stal.profil nośny C 60/27	m	223,3868	0,00	0,00
11.	0	1323431	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	44,6774	0,00	0,00
12.	0	1323432	Łączniki krzyżowe Ik 60/60	szt	178,7094	0,00	0,00
13.	0	1330199	Elektrody do spawania stali niskowęglowych	szt	122,5000	0,00	0,00
14.	0	1330400	Gwoździe budowlane okrągłe,gołe	kg	6,9120	0,00	0,00
15.	0	1330899	Gwoździe stolarskie	kg	0,4930	0,00	0,00
16.	0	1331799	Siatka tkana Rabbita	kg	3,2134	0,00	0,00
17.	0	1344499	Kotwy stalowe	szt	98,8760	0,00	0,00
18.	0	1345499	Dyble stalowe	szt	394,4000	0,00	0,00
19.	0	1346399	Wkręty stalowe samogwintujące	szt	2 175,0820	0,00	0,00
20.	0	1353099	Uchwyty do rynien dachowych	kpl	49,5600	0,00	0,00
21.	0	1353199	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl	0,0420	0,00	0,00
22.	0	1360499	Narożniki stalowe ze stali kątownej	szt	19,5151	0,00	0,00
23.	0	1412206	Ksylamit popularny	kg	0,2549	0,00	0,00
24.	0	1478101	Silikon	dm ³	0,7754	0,00	0,00
25.	0	1478500	Pianka poliuretanowa	kg	1,7255	0,00	0,00
26.	0	1478500	Pianka poliuretanowa opakowanie ciłnien.	dm ³	5,3506	0,00	0,00

27.	0	1510100	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stos.	dm3	6,3700	0,00	0,00
28.	0	1510210	Farba olejna do gruntowania,ogólnego stos.	dm3	6,8600	0,00	0,00
29.	0	1510899	Farba emulsyjna "Polinit"	dm3	234,9157	0,00	0,00
30.	0	1511099	Farba ftalowa do gruntowania og.stosowania	dm3	1,0353	0,00	0,00
31.	0	1511499	Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	1,1832	0,00	0,00
32.	0	1513000	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,4790	0,00	0,00
33.	0	1530599	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	0,5423	0,00	0,00
34.	0	1552327	Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	48,9776	0,00	0,00
35.	0	1552328	Masa tynkarska podkładowa ATLAS CERPLAST	kg	73,4663	0,00	0,00
36.	0	1554103	Zaprawa klejowa-sucha ATLAS STOPTER K-20	kg	2 456,2246	0,00	0,00
37.	0	1560399	Folia polietylenowa	m2	7,8936	0,00	0,00
38.	1	1562600	Płyty styropianowe grubości 12 cm	m3	10,6972	0,00	0,00
39.	1	15626001	Płyty styropianowe grubości 5 cm	m3	2,2206	0,00	0,00
40.	1	1562633	Płyty styropianowe grubości 8 cm	m2	123,4506	0,00	0,00
41.	1	1562699	Płyty styropianowe grub. 10cm	m2	4,7463	0,00	0,00
42.	1	15626991	Płyty styropianowe grub. 18cm	m2	213,1756	0,00	0,00
43.	0	1565120	Rynny dachowe z PCV śred.150 mm	m	25,7712	0,00	0,00
44.	0	1565220	Rury spustowe z PCV śred.110 mm	m	7,5750	0,00	0,00
45.	0	1565600	Uszczelki gumowe	szt	14,3724	0,00	0,00
46.	0	1580898	Okna i drzwi balkonowe z PCW	m2	14,7400	0,00	0,00
47.	0	1602003	Piasek do zapraw	m3	30,6783	0,00	0,00
48.	0	1740103	Gips budowlany, szpachlowy	kg	1 325,4855	0,00	0,00
49.	0	1740110	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	59,2563	0,00	0,00
50.	0	1750899	Płyty gipsowo-kartonowe, tynkowe	m2	123,4506	0,00	0,00
51.	1	18001991	Cegły budowlane ceramiczne, pełne 25x12x6, klinkierowe	szt	3 182,7511	0,00	0,00
52.	0	1800498	Cegły kratówki K-3,25x12x22 cm	szt	2 189,8851	0,00	0,00
53.	0	1800600	Pustaki ceram.dymowe i wentylac.18,8x18,8x	szt	191,5520	0,00	0,00
54.	0	1801598	Pustaki "U/220" 25,0x18,8x22 cm	szt	1 164,0484	0,00	0,00
55.	0	1840299	Płytki klinkierowe	m2	11,6539	0,00	0,00
56.	0	1900299	Nadproża prefabrykowane	m	5,5080	0,00	0,00
57.	0	1990098	Podokienniki prefabrykowane	szt	6,5500	0,00	0,00
58.	0	2201500	Błoczki betonowe 25x12x14 cm	szt	84,1499	0,00	0,00
59.	0	2201501	Błoczki betonowe 25x25x14 cm	szt	131,5178	0,00	0,00
60.	1	2301099	Folia	m2	368,3433	0,00	0,00
61.	0	2301499	Roztwory asfaltowe	kg	4,3260	0,00	0,00
62.	0	2302599	Papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna	m2	260,2724	0,00	0,00
63.	1	23025991	Papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna podkładowa	m2	251,5210	0,00	0,00
64.	0	2310499	Płyty z wełny mineralnej	m2	6,3756	0,00	0,00
65.	0	2350013	Sucha miesz.tynkarska ATLAS CERMIT DR 30	kg	979,5512	0,00	0,00
66.	0	2350400	Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych.	kg	51,9766	0,00	0,00
67.	0	2352199	Zaprawa klejowa ATLAS (sucha mieszanka)	kg	1 233,5840	0,00	0,00
68.	0	2370602	Beton zwykły B-10	m3	19,5053	0,00	0,00
69.	1	2370604	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20	m3	0,1859	0,00	0,00
70.	0	2370605	Beton zwykły B-20	m3	14,6613	0,00	0,00
71.	0	2380015	Zaprawa na białym cemencie M-12	m3	0,0036	0,00	0,00
72.	0	2380699	Sucha zaprawa do spoinowania	kg	32,8388	0,00	0,00
73.	0	2380801	Zaprawa wapienna M 0,6	m3	0,5014	0,00	0,00
74.	0	2380803	Zaprawa cementowo-wapienna M 2	m3	3,8256	0,00	0,00
75.	0	2380808	Zaprawa cementowa M 12	m3	0,0285	0,00	0,00
76.	0	2380815	Zaprawa cementowo-wapienna M 7	m3	0,8074	0,00	0,00
77.	0	2380824	Zaprawa cementowa M-12	m3	0,2450	0,00	0,00
78.	0	2380899	Zaprawa	m3	7,5301	0,00	0,00
79.	0	2520699	Płytki uniwersalne nieszkliwione, granitow	m2	123,4521	0,00	0,00
80.	0	2530099	Płytki,kształtki fajans.szkliwione ściennie	m2	57,1329	0,00	0,00
81.	0	2600619	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III	m3	0,8424	0,00	0,00
82.	0	2600622	Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III	m3	1,8473	0,00	0,00
83.	0	2641805	Krawężniki iglaste wymiar.nasycone kl.II	m3	0,6930	0,00	0,00
84.	1	2650299	Płyty OSB	m2	25,3323	0,00	0,00
85.	0	2702099	Skrzydła drzwiowe płyt.wewnątrzlokal.konf.	m2	17,0150	0,00	0,00
86.	0	2713099	Ościeżnice drzwiowe drewniane	m	49,3000	0,00	0,00
87.	0	2762000	Ćwierćwałki	m	105,5020	0,00	0,00
88.	0	3900600	Tkanina techniczna szklana ST20/60	m2	281,5900	0,00	0,00

89.	0	3903010	Taśma	m	117,5720	0,00	0,00
90.	0	3920099	Papier ścierny	m2	3,6810	0,00	0,00
91.	0	3950001	Drewno okrągłe iglaste n/stemple budowlane	m3	0,0118	0,00	0,00
92.	0	3950101	Drewno opałowe	kg	19,7760	0,00	0,00
93.	0	3951300	Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm	m3	0,0003	0,00	0,00
94.	0	6803999	Śruby, podkładki, nakrętki	kg	2,4609	0,00	0,00
95.	0	8990498	Dyble plastikowe "z grzybkami"	szt	1 018,7332	0,00	0,00
			Materiały pomocnicze				0,00
			Razem:				0,00

Zestawienie sprzętu:

Lp.	W Ko d	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	
1	23	4	5	6	7	8	
1.	0	30000	Środek transportowy	m-g	13,9134	0,00	0,00
2.	0	34000	Wyciąg	m-g	38,9002	0,00	0,00
3.	0	34000	Wyciąg	m-g	0,0588	0,00	0,00
4.	0	35111	Żuraw okienny przenośny	m-g	8,1893	0,00	0,00
5.	0	39000	Środek transportowy (1)	m-g	8,0339	0,00	0,00
6.	0	39000	Środek transportowy (1)	m-g	1,3112	0,00	0,00
7.	0	39811	Samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	38,7244	0,00	0,00
8.	0	44141	Pompa do betonu na sam.60 m3/h	m-g	3,9954	0,00	0,00
9.	0	71212	Giętarka do prętów śr.do 40 mm	m-g	0,2323	0,00	0,00
10.	0	71231	Nożyce do prętów	m-g	0,2795	0,00	0,00
11.	0	71251	Prościarka do prętów automat.	m-g	0,2080	0,00	0,00
12.	0	72110	Spawarka elektryczna wirująca	m-g	2,9400	0,00	0,00
			Sprzęt pomocniczy				0,00
			Razem:				0,00

Tabela elementów scalonych

Lp.	NazwaR	M	S	Kw. stała	Razem	
1.	Roboty rozbiórkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ilość r-g: 1 184,1210					
		0,00				
2.	Roboty ziemne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ilość r-g: 16,4575					
3.	Fundamenty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ilość r-g: 24,7153					
4.	Sciany konstrukcyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ilość r-g: 222,7145					
5.	Ścianki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ilość r-g: 143,8327					
6.	Wieżba dachowa konstrukcja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ilość r-g: 20,8316					

7.	Pokrycie dachu i izolacje Ilość r-g: 84,4735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Stolarka okienna zewnętrzna Ilość r-g: 52,7600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Stolarka drzwiowa zewnętrzna Ilość r-g: 107,9750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Tynki wewnętrzne i okładziny wewnętrzne Ilość r-g: 719,5592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Roboty malarskie Ilość r-g: 72,1428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Posadzki Ilość r-g: 223,2782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Podłogi Ilość r-g: 254,0961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Stolarka wewnętrzna Ilość r-g: 43,7636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Elewacja Ilość r-g: 892,3409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty bezpośrednie		PLN0,00	0,00	0,00	0,00	
Koszty z narzutami (netto)		PLN	0,00	0,00	0,00	0,00