

BUDOWA DROGI GMINNEJ 761533P WYRĘBIN - DĘBÓWIEC
ETAP I (km 0+000,00 - 0+460,00)

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.460	km km	0.460	
				RAZEM	0.460
2	KNR 2-31 d.1 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm 63.0	m m	63.0	
				RAZEM	63.0
3	KNR 2-31 d.1 1507-02	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 200-1000 kg na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem do 5 t 5.7	t t	5.7	
				RAZEM	5.7
4	KNR 2-31 d.1 1508-01	Dodatek do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym do 5 t Krotność = 9 poz.3	t t	5.7	
				RAZEM	5.7
2		ROBOTY DROGOWE			
5	KNR 2-01 d.2 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 742.4+134.6	m ³ m ³	877.0	
				RAZEM	877.0
6	KNR 2-01 d.2 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 poz.5	m ³ m ³	877.0	
				RAZEM	877.0
7	KNR 2-01 d.2 0233-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III 2075.8	m ² m ²	2075.8	
				RAZEM	2075.8
8	KNR 2-01 d.2 0205-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (ukop) + materiał 210.1	m ³ m ³	210.1	
				RAZEM	210.1
9	KNR 2-01 d.2 0214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 8 poz.8	m ³ m ³	210.1	
				RAZEM	210.1
10	KNR 2-01 d.2 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II poz.8	m ³ m ³	210.1	
				RAZEM	210.1
11	KNR 2-31 d.2 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 2075.8	m ² m ²	2075.8	
				RAZEM	2075.8
12	KNR 2-31 d.2 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 5 poz.11	m ² m ²	2075.8	
				RAZEM	2075.8
13	KNR 2-31 d.2 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm poz.11	m ² m ²	2075.8	
				RAZEM	2075.8
14	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 2075.8	m ² m ²	2075.8	
				RAZEM	2075.8
15	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (jezdnia + pobocza) 2075.8+692.6	m ² m ²	2768.4	
				RAZEM	2768.4
16	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 2001.7+2079.2	m ² m ²	4080.9	
				RAZEM	4080.9
17	KNR 2-31 d.2 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		

BUDOWA DROGI GMINNEJ 761533P WYRĘBIN - DĘBÓWIEC
ETAP I (km 0+000,00 - 0+460,00)

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2001.7	m ²	2001.7	
				RAZEM	2001.7
18	KNR 2-31 d.2 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu poz.17	m ² m ²		
				2001.7	
				RAZEM	2001.7
19	KNR 2-31 d.2 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm poz.19	m ² m ²		
				2079.2	
				RAZEM	2079.2
20	KNR 2-31 d.2 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ściernalna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. poz.19	m ² m ²		
				2079.2	
				RAZEM	2079.2
21	KNR 2-31 d.2 0105-01	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu (zjazdy) poz.21	m ² m ²		
				234.5	
				RAZEM	234.5
22	KNR 2-31 d.2 0105-02	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 poz.21	m ² m ²		
				234.5	
				RAZEM	234.5
23	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (zjazdy) poz.21	m ² m ²		
				234.5	
				RAZEM	234.5
24	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (zjazdy) poz.23	m ² m ²		
				234.5	
				RAZEM	234.5
25	KNR 2-31 d.2 0605-06	Przepusty z rur PP o śr. 400 mm przez analogię - Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm poz.20	m m		
				63.0	
				RAZEM	63.0
26	KNR 2-31 d.2 0205-02	Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 13-17 cm (obrukowanie wlotów i wylotów przepustów) poz.18	m ² m ²		
				18.0	
				RAZEM	18.0
27	KNR 2-31 d.2 1403-05	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu poz.27	m m		
				860.4	
				RAZEM	860.4
3		DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU			
28	KNR 2-31 d.3 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm poz.28	szt. szt.		
				0.0	
				RAZEM	0.0
29	KNR 2-31 d.3 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² poz.29	szt. szt.		
				0.0	
				RAZEM	0.0
4		ZABEZPIECZENIE KABLI			
30	KNR 2-01 d.4 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.30	m ³ m ³		
				0.0	
				RAZEM	0.0
31	KNR 2-01 d.4 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 poz.30	m ³ m ³		
				0.0	
				RAZEM	0.0
32	KNR 5-10 d.4 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie (rury dwudzielne) poz.32	m m		
				0.0	
				RAZEM	0.0
33	KNR 2-01 d.4 0205-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (ukop) + materiał poz.30	m ³ m ³		
				0.0	
				RAZEM	0.0
34	KNR 2-01 d.4 0214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 8 poz.30	m ³ m ³		
				0.0	

BUDOWA DROGI GMINNEJ 761533P WYRĘBIN - DĘBÓWIEC
ETAP I (km 0+000,00 - 0+460,00)

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0.0
35	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II;	m ³		
d.4	0320-0101	głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³	0.0	
		poz.30			
				RAZEM	0.0